

10. Andmetabelid

10.1 Põhimaterjalide spetsifikatsioon

Nr	NIMETUS	MARK/TÄHIS	Kokku	Mü
1. 10/0,4 kV komplektalajaam				
	Trafo	10,5/0,41 kV 250kVA	1	tk
	Komplektalajaam	HEKA 1VM 250	1	kompl
	Kiviparkett		6	m ²
	Killustik		2	m ³
	Sõelutud liiv		2	m ³
2. Maakaabelliinid				
	Maakaabel 24 kV	AXLJ-TT 3x50/16	260	m+%
	Hargnemisklemm	õhuliinile	3	tk
	Kaablitariind	SH-536	1	kompl
	Liigpingepiirikud	12 kV	3	tk
	Kaabli laskumiskomplekt	bet.mastile	1	kompl
	Teraslint	COT37	10	m
	Pannal teraslindile	SOT 36	10	tk
	Alusega kaablikatte karbik	AKK70/2+2xAKS/L70	1	kompl
	Maandusjuhi kate	MKS27/2,7	1	tk
	Kaabli otsamuhvid	24 kV, 50 mm ²	2	kompl
	Maakaabel 1 kV	NYJ-J/O 1x185	28	m
	Kaabli märketulp		2	tk
	Kaabli lipikud nimiaandmetega		3	tk
	Voolutrafodega liitumiskilp tootjale sokliga pinnases	vastavalt el. skeemile joonisel 3	1	kompl
	Kerg-kruus kilbi põhja		0,03	m ³

Nr	NIMETUS	MARK/TÄHIS	Kokku	Mü
	Kaablikaitsekõri tarbijakaablile	450N, Ø 110mm	2	m
	Märkesildid liitumiskilpidele ja kaablitele (tarbija nimesilt, kilbi tunnusnumber, hoiatusmärk „Elektrioht“ jne.)	152954LK, Kaablite nr. ja mark	1	kompl
3. Maanduspaigaldis, kaablikaitsetorud jm				
	Maandusjuht	HK-25	150	m
	Maandurikomplekt	FS11+FS21+FS31	6	kompl
	Pressklemm	C6	6	tk
	Kaablikaitsetoru	750N, Ø 110mm	242	m
	Kaablikaitsetoru	450N, Ø 75mm	16	m+%
	Kruus teede taastamiseks		2	m ³
	Kaabli märkelint	kollane kileriba	242	m
	Täiteliiv		20	m ³

*Spetsifikatsioonis toodud materjale, elektriseadmeid ja -paigaldisi võib asendada vähemalt samaväärsetega, mis on heakskiidetud Elektrilevi OÜ poolt.

*Täitematerjali kogused sõltuvad võimalikest töö lahendustest ja kohalikest oludest.