N
S

X = 6498900
Y = 454400

Kupitse
47801:004:0213

AT1309250016

Projekteeritav
liitumiskilp 152954LK
x=6498829,5
y=454405,7
Ühenduskaabel 4x(NYY-J/O 1x185rm)
nr. 103199, L=4x(4/7) m
Kbl.torus Ø75 450N 4x4 m

Projekteeritav 10 kV maakaabel
AXLJ-TT 3x50/16 nr. 100188
L=242/26 m, kaablikaitsetorus
Ø110 750N, L=242 m

Ruusiaugu
47801:004:0623

Sepamäe kalmistutee

Komplektalajaama
põhiplaan

Projekteeritav KAJ
250 kVA trafoga

Ristumine teega.
Korrastada tee.

Aru
47801:004:0032

K/p maakaabli allaviik
10 kV õhuliini A-mastist
nr. 43. LPP-te maandus

Y = 454450
X = 6498800

0 7,5 15,0 22,5 30,0 37,5
cm/m 1:750

Kaevise ristlõige



- Taastatav pinnasekate
- Hoiatuslint "Ettevaatust elektrikaabel"
- Tagasitäide - kohapealne pinnas
- Kaablikaitsetoru
- Paigaldatav maakaabel
- Liivapadi

MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
3. Kaevise täitmisel juhinduda projekti seletuskirjast.
4. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada käsitsi.
5. Teede all kasutada kaablikaitsetoru tugevusega 750N.

TINGMÄRGID
- proj. komplektalajaam
- proj. 10 kV maakaabelliin
- proj. liitumiskilp
- ol.olev 10 kV õhuliin
- maandusjuht
- maaüksuse piir

MÄRKUSED
* Alusplaanina on kasutatud ÕÜ Kirjanurk maamõõdutööd nr. 1494G.
Koordinaadid L-EST'97 süsteemis.

Tellija: elektrilevi	E-Projects	Aadress:	Vallimaa 9-28 Kuressaare	Töö nr:	SA17089P
				Staadium:	TP
		MTR reg.nr:	TEL 001753	Kuupäev:	29.10.17
Töö nimetus:	Päelda päikesepargi liitumine Päelda küla, Muhu vald, Saaremaa LP4357 301267	Reg. nr: Telefon: e-mail:	12135774 51 64 840 leho@tt.ee	Leht/Lehti:	1/5
				Mõõt.:	A3 M1:750
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija:	Leho Jõeäär	Allkiri:	