

Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	251831, ARE-TAL-251637
Objekti nimi ja aadress	A. Weizenbergi tänav T3 Tehnorajatis, A. Weizenbergi tänav T3, Tallinn
Põhiprojektikood	LP4078
Lisaprojektikood 1	
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	Kilbid paigaldatakse olemasoleva trepi külgseina süvistatult. Kilbid toonitakse trepi seinaga sama tooni. Ehitustööde käigus vajadusel tugevdada raudbetoonist trepi seina konstruktsioon kilpide paigaldamise kohal. Peale ehitustööde lõppu taastada trepi sein kilpide ümber endisel kujul.

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LP4078			Kogus kokku
Alajaamad						
Alajaamade seadmed						
0,4kV sulavkaitsme (3f) asendus/paigaldus ; 0,4kV sulavkaitse, asendus või paigaldus alajaamas, jaotuskilbis või 0,4 kV liinilülitis	kmp	B70.080.004	1	0	0	1
Kaabelliinid						
0,4 - 1 kV maakaabel 70 - 95						
Materjal: MP maakaabel 95mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.020.002	50	0	0	50
0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus						
Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.040.001	50	0	0	50
Kaevik						

Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmi ne, tagasitāide, silumine, tāhistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustōō, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/vōi vōsa eemaldamine	M	B20.195.001	28	0	0	28
---	---	-------------	----	---	---	----

Kaeviku muud tööd ja materjalid

Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.200.002	52	0	0	52
Asfaltkattega tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.003	17	0	0	17
Killustik/kruuskatte ga tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.004	16	0	0	16
Äärekivi ehitus; äärekivi, paigaldus	M	B20.200.006	2	0	0	2
Haljastuse/muruka tte taastamine; rikutud murukatte taastamine sh muruseemned	M2	B20.200.007	12	0	0	12
Tänavate sulgemise tasu (komplekssumma omavalitsusele tänavate sulgemise eest kaevetöödel ja kaablitrassi taastamismaks)	kmp	B20.200.010	1	0	0	1

Asfaltkattega tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.003	17	0	0	17
--	----	-------------	----	---	---	----

Killustik/kruuskatte ga tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.004	16	0	0	16
---	----	-------------	----	---	---	----

Äärekivi ehitus; äärekivi, paigaldus	M	B20.200.006	2	0	0	2
---	---	-------------	---	---	---	---

Haljastuse/murukatte taastamine; rikutud murukatte taastamine sh muruseemned	M2	B20.200.007	12	0	0	12
--	----	-------------	----	---	---	----

Tänavate sulgemise tasu (komplekssumma omavalitsusele tänavate sulgemise eest kaevetöödel ja kaablitrassi taastamismaks)	kmp	B20.200.010	1	0	0	1
--	-----	-------------	---	---	---	---

Muud ülekandeliinide rajatised

MP jaotuskilbid

Materjal: Kuni 4 fiidriga JK; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B30.020.004	1	0	0	1
--	----	-------------	---	---	---	---

Töö: JK või LK/JK paigaldus	tk	B30.020.006	1	0	0	1
-----------------------------	----	-------------	---	---	---	---

Mõõteseadmed

Kaugloetavad arvestid

Materjal: Kaugloetav arvesti	kmp	B90.010.001	1	0	0	1
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertöstmise olemasolevas	kmp	B90.010.002	1	0	0	1
Madalpinge mõõtesüsteem						
Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK soklil; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B90.020.005	1	0	0	1
Töö: LK soklil paigaldus	tk	B90.020.008	1	0	0	1