

## 9. Põhiliste tööde loetelu reovee- ja sademeveekanaliseerimisprojekti rajamisel

Jrk	Tööde nimetus	Mööd- ühik	Kogus	Ühiku hind ( EUR )	Summa ( EUR )
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toetamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toetamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega)				
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist	töö	1		
2	Projekteeritud torustike asukoha mahanähtamine	töö	1		
3	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine	töö	1		
4	Reoveekanaliseerimisvõrgu SN8 PVC De200 mm paigaldamine	m	31		
5	Sademeveetoru PE/PP toru SN8 De400 mm paigaldamine	m	48		
6	Sademeveetoru PE/PP toru SN8 De315 mm paigaldamine	m	100		
7	Sademeveetoru PE/PP toru SN8 De250 mm paigaldamine	m	39		
8	Sademeveetoru PE/PP toru SN8 De200 mm paigaldamine	m	28		
9	Sademeveetoru PE/PP toru SN8 De160 mm paigaldamine	m	65		
10	Teleskoopne reoveekanaliseerimisvõrg PE De560/500 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	1		
11	Teleskoopne reoveekanaliseerimisvõrg PE De400/315 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine (piirikaev)	tk	1		
12	Teleskoopne sademeveekanaliseerimisvõrg PE De560/500 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	10		
13	Teleskoopne sademeveekanaliseerimisvõrg PE De400/315 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine (piirikaev)	tk	1		
14	Teleskoopiline sademeveekanaliseerimisvõrgirestkaev De560/500 mm koos malmist kantluugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) paigaldamine	tk	5		
15	Sademeveekanaliseerimisvõrgu pimeühendussõlme paigaldamine	tk	1		
16	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	töö	1		
17	Ehitatud torustike teostusmöödistus	töö	1		
18	Mahanähtavate kaevude ja torude likvideerimine	töö	1		
19	1. kihilise asfaltkatte taastamine	m <sup>2</sup>	871		
20	Kõnnitee asfaltkatte taastamine	m <sup>2</sup>	28		
21	Kruuskatte/killustikkatte taastamine	m <sup>2</sup>	62		
22	Tükkmaterjalist sillutiskatte taastamine	m <sup>2</sup>	3		

Jrk	Tööde nimetus	Mõõt- ühik	Kogus	Ühiku hind ( EUR )	Summa ( EUR )
23	Murukatte taastamine	m <sup>2</sup>	20		
24	Sademeveekanaliseerimise rajamine läbi olemasoleva kanalisatsioonitoru DN600. Reoveekanaliseerimise vajaliku sisselõike tegemine ja selle sulgemine veetihedalt peale toru paigaldamist.	töö	1		
25	Vasara tn ristmikul olemasoleva 6 m pikkuse torulõigu likvideerimine ja uue ühenduse tegemine kaevu OSK-1, vajadusel kaevu OSK-1 asendamine uue kaevuga.	töö	1		
26	Olemasolevate veetorude ümberpaigaldamine teisele kõrgusele või asukohta ristumisel reovee- ja sademeveekanaliseerimisprojektiga	töö	1		
27	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega)	töö	1		
	<b>Kokku</b>				
	<b>Käibemaks 20%</b>				
	<b>Summa</b>				

Märkused:

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulusi ( tehnika, transport, tööjõud, maksud jne).
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.