

Põhiliste tööde loetelu vee-, sademevee- ja reoveekanaliseerimistööde rajamisel.

Jrk	Tööde nimetus	Mööd- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitõite töid, kaeviku toetamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toetamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega)				
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.	töö	1		
2	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine	töö	1		
3	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, ajutiste ehitiste jms eemaldamine)	töö	1		
4	Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine	töö	1		
5	Veetoru PE PN10 De63 mm paigaldamine	m	79		
6	Veetoru PE PN10 De110 mm paigaldamine	m	166		
7	Veetoru PE PN10 De225 mm paigaldamine	m	404		
8	Märkelindi paigaldamine kirjaga "Vesi" veetorustikule	m	649		
9	Veetorustiku sõlmede paigaldamine	töö	1		
10	Reoveekanaliseerimistoru SN8 PVC De160 mm paigaldamine	m	80		
11	Reoveekanaliseerimistoru SN8 PVC De200 mm paigaldamine	m	307		
12	Teleskoopne reoveekanaliseerimiskaev PE De560/500 koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	7		
13	Sademeveetoru PE/PP SN8 De110 mm paigaldamine	m	76		
14	Sademeveetoru PE/PP SN8 De200 mm paigaldamine	m	32		
15	Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm paigaldamine	m	102		
16	Sademeveetoru PE/PP SN8 De315 mm paigaldamine	m	198		
17	Sademeveetoru PE/PP SN8 De400 mm paigaldamine	m	69		
18	Teleskoopiline sademeveekanaliseerimiskaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	8		
19	Teleskoopiline sademeveekanaliseerimiskuppelrestkaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) paigaldamine	tk	4		
20	Sademeveetiigi likvideerimine	töö	1		
21	Sademeveetiigi rajamine	töö	1		
22	Survetorustike katsetamine	töö	1		

Tartu vald, Tila küla, Nõlvakaare tn pikenduse taristu projekteerimine. Osa 2 Torustikud
Töö nr VK1758. Projekti staadium: Põhiprojekt

Jrk	Tööde nimetus	Möö- t- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
23	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	töö	1		
24	Ehitatud torustike teostusmöödistus	töö	1		
25	Soojustuse paigaldamine	kogum	1		
26	Vajadusel kommunikatsioonide rajamine teisele sügavusele	töö	1		
27	Olemasolevate toruühenduste ühendamine	töö	1		
28	Olemasolevate toruühenduste sulgemine	töö	1		
29	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega)	töö	1		
Kokku					

Märkused:

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulusi (tehnika, transport, tööjõud, maksud jne).
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.