

T04 MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Tabel T04.1. Materjalide spetsifikatsioon

Pos nr	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Ühekohaline 0,4 kV liitumiskilp:</i> 1. Kolmepooluseline kaitselülitiid; 3x6 A – 1 tk 2. Arvestialus – 1 tk 3. Pealüliti 3x63 A (kaitselahutuslüliti); $U_{imp}=6$ kV – 1 tk 4. Kaabliväljundklemmid – 1 kmp 5. PEN, PE ja N klemmid	$U_n=500$ V; $I_n=100$ A	kompl	1	Joonis EV03
2.	Jadavinnaküliti 400 A		tk	1	
3.	Jadavinnaküliti 160 A		tk	1	
4.	Sulavkaitse 50A		tk	1	
5.	<i>LK maanduspaigaldis:</i> 1. Vasetatud või muud korrosioonile vastupidav maandusvarras (1 m) – 1 tk 2. Maandusvarda juhtots – 1 tk 3. Maandusvarda löögipea – 1 tk 4. Maandusklamber (kiilliides) – 1 tk 5. Cu-25 mm ² köis – ca 2 m		kompl	1	Joonis EV04
6.	0,4 kV maakaabel Al 4G120 mm ²	AXPK 4G120	m	160	
7.	Otsamuhv 0,4 kV maakaablile Al 4x120 mm ²		tk	3	
8.	Jätkumuhv 0,4 kV maakaablile		tk	1	vajadusel +10 ol.olevate kaablite ümber-tõstmiseks
9.	Kaablikaitsetoru (750 N)	PVC Ø 110	m	100	k.a. ümber-tõstetavate kaablite kaitseks
10.	Kaablikaitsetoru (450 N)	PVC Ø 110	m	135	
11.	Kaabli hoiatuslint		m	230	
12.	Liiv või sõelutud pinnas		m ³	10	

1	2	3	4	5	6
13.	Killustik		m ³	0,5	

MÄRKUSED

1. Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab töövõtja.
2. Kõik tellitavad seadmed ja materjalid tuleb kooskõlastada eelnevalt Tellija esindajaga.
3. Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsiooni toodud kogused plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel tuleb võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik vajalikud materjalid, ka muud materjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde nõuetekohaseks teostamiseks ning süsteemi (de) normaalseks ja pikaajaliseks tööks ning funktsioneerimiseks pärast väljaehitustöid.