

Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	241148, EPP-604934
Objekti nimi ja aadress	Kliendi ehitusprojekt 3-poolse lepingu alusel, Kurereha tee T2 võrgu ümberehitus
Põhiprojektikood	TP0398
Lisaprojektikood 1	
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	TP0398			Kogus kokku
Kaabelliinid						
0,4 - 1 kV maakaabel 120 ja üle						
Materjal: MP maakaabel 120mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.030.001	120	0	0	120
Kaevik						
Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmine, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	80	0	0	80
Kaeviku muud tööd ja materjalid						
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.200.002	100	0	0	100
Haljastuse/murukatte taastamine; rikutud murukatte taastamine sh muruseemned	M2	B20.200.007	130	0	0	130
Muud tööd						
Demontaaztööd						
Demontaaztööd - õhuliini mast või tugi; demonteerimine, käitlemine (puit)	tk	B99.010.002	3	0	0	3

Demontaaztööd - õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet); utiliseerimine (trassi pikkus*)	M	B99.010.006	140	0	0	140
Demontaaztööd - mõõtekilp; kilbi demonteerimine ja transport ELV määratud kohta	tk	B99.010.011	1	0	0	1
Muud ülekandeliinide rajatised						
MP jaotuskilbid						
Jadavinnaklüliti/au tomaatlüliti 63- 400A olemasolevasse JK-sse; lüliti+paigaldus, ühendused	tk	B30.020.009	2	0	0	2
Mõõteseadmed						
Kaugloetavad arvestid						
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertöstmise olemasolevas	kmp	B90.010.002	1	0	0	1
Madalpinge mõõtesüsteem						
Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK soklil; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B90.020.005	1	0	0	1
Töö: LK soklil paigaldus	tk	B90.020.008	1	0	0	1