

## Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	301647, EPP-594107-1
Objekti nimi ja aadress	Hotelli I sisend, Juhkentali 28 Tallinn Harju maakond
Põhiprojektikood	LP4375
Lisaprojektikood 1	
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	Jaotuskilbis tunnusega 10067JK tõsta normaalvahe ümber kaabli 15575 suunale.

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LP4375			Kogus kokku
Alajaamad						
Alajaamade seadmed						
0,4 kV kaitselüliti paigaldamine alajaama; lüliti, paigaldus koos juhtmestiku ja latistusega	kmp	B70.080.001	2	0	0	2
0,4kV sulavkaitsme (3f) asendus/paigaldus ; 0,4kV sulavkaitse, asendus või paigaldus alajaamas, jaotuskilbis või 0,4 kV liinilülitis	kmp	B70.080.004	2	0	0	2
Kaabelliinid						
0,4 - 1 kV maakaabel 120 ja üle						
Materjal: MP maakaabel 240mm2 (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.030.004	186	0	0	186
0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus						
Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.040.001	186	0	0	186
Kaevik						



Materjal: Rohkem kui 4 fiidriga JK; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B30.020.005	1	0	0	1
Töö: JK või LK/JK paigaldus	tk	B30.020.006	1	0	0	1
<b>Mööteseadmed</b>						
<b>Kaugloetavad arvestid</b>						
Materjal: Kaugloetav arvesti	kmp	B90.010.001	2	0	0	2
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertõstmise olemasolevas	kmp	B90.010.002	2	0	0	2
<b>Madalpinge mõõtesüsteem</b>						
Materjal: MP voolutrafodega liitumiskilp; liitumiskilp (arvesti paigaldamiseks), voolutrafod, lahutus-lühistus klemmid,kaitsesea de	kmp	B90.020.009	2	0	0	2
Töö: MP voolutrafodega liitumiskilbi paigaldus	kmp	B90.020.010	2	0	0	2