

## 9. Materjalide spetsifikatsioon

NIMETUS	MARK/TÄHIS	Kokku	Mü	MÄRKUSED
<b>Alajaama kaitselülid</b>				
Sular NH2	gG 200A	6	tk	
Jadavinnak 160A	SL00	1	tk	
Sular NH00	gG 50A	3	tk	
Fiidrite tähistused		3	kmpl	
<b>Maakaabelliini ehitamiseks vajalikud materjalid</b>				
Maakaabel, 1 kV – 240 mm <sup>2</sup>	AXPK 4G240	900	m	3% varu
Maakaabel, 1 kV – 50mm <sup>2</sup>	AXPK 4G50	310	m	3% varu
Maakaabel, 1 kV – 25 mm <sup>2</sup>	AXPK 4G25	18	m	LK ja JK uhendus
Sõrmikotsamuhv (termokahanev, 240mm <sup>2</sup> )		14	tk	
Sõrmikotsamuhv (termokahanev, 25...70 mm <sup>2</sup> )		28	tk	
Kaablikaitsetoru (plast)	Ø 110 (750 N)	890	m	
Kaablikaitsetoru (plast)	Ø 75 (750 N)	300	m	
Kaablikaitsetoru (plast)	Ø 50 (450 N)	80	m	tarbijakaablile
Reservtoru otsakorgid	Ø 50	25	tk	
Hoiatuslint "Elektrikaabel" (kollane kile, Elektrilevi logoga)	0,11x120	1150	m	
<b>Kilpide spetsifikatsioon</b>				
Jaotuskilp, kaablikinnitusklaambriga (sokliga pinnases, komplekteerida vastavalt jaotuskilbi skeemile joonisel 02)	I <sub>n</sub> =400 A	6	kmpl	
Liitumiskilp, kaablikinnitusklaambriga 1-kohaline (sokliga pinnases, komplekteerida vastavalt liitumiskilbi skeemile joonisel 02)	I <sub>n</sub> =63 A	3	kmpl	
Liitumiskilp, 2-kohaline, kaablikinnitusklaambriga (sokliga pinnases, komplekteerida vastavalt liitumiskilbi skeemile joonisel 02)	I <sub>n</sub> =63 A	11	kmpl	
Arvestussüsteem (arvesti PLC, peakaitseüliti, andmik)		25	kmpl	
Liitumiskilbi võti		25	tk	
Kergkruus		ca 0,5	m <sup>3</sup>	Proj kilpide põhja
Fiiberplastist kilbimärketulp		1	tk	TVlk 152242LK

Töö nr:	17544P
Töö nimetus:	Tilia lõunaosa detailplaneeringuala liitumine väliselektrivõrguga Veibri külas Luunja vallas Tartumaal (LP4242) TÖÖPROJEKT
Projekteerija:	Margus Koger

Maanduspaigaldise (R ≤ 30 Ω) ehitamiseks vajalikud materjalid				
Vasetatud terasvarras	SGA16 L=1,5 m	28	tk	Vt. Joonis 2 ja 3
Jätkuhülss	SGA BR12	14	tk	
Poltklemm	SGA C16	14	tk	
Maandusjuht (25 mm <sup>2</sup> ), vask	HK-25	90	m	
C-Klemm 25mm <sup>2</sup>		14	tk	
Hoiatuslint (kollane kile)	0,11x120	90	m	
Märkesildid				
Hoiatussilt	“Elektrioht“	20	kmpl	
JK tähis	Vt tabel 3.2	6	kmpl	
LK tähis	Vt tabel 3.2	14	kmpl	
Märkesildid kilpidesse (kilbi skeem, LK-des tarbija andmed)		20	kmpl	
0,4 kV kaabli märkesildid nimiandmetega		16	kmpl	

\* Spetsifikatsioonis esitatud materjalid, seadmed ja tarvikud võib asendada samaväärsete või parematega

Töö nr:	17544P
Töö nimetus:	Tilia lõunaosa detailplaneeringuala liitumine väliselektrivõrguga Veibri külas Luunja vallas Tartumaal (LP4242) TÖÖPROJEKT
Projekteerija:	Margus Koger