Leht 6-1

N
W E
S

X = 6512200
Y = 628500

141153 Põdra tee
57302: 002: 1490

Põdra tee 10
57301: 001: 0510

Vägari tee
57302: 002: 0245

Aiamaa
57302: 002: 0293

Telimetsri alajaam
57302: 002: 1380

Edasi
Leht 5-2

Edasi
Leht 6-2

MNT nr 15153
KM 0,39

Survekanal Dego kaugpikkus 643,55m

Taastada murukate - 190 m²

NB! Ettevaatust,
kanalisatsioonitrassid
(K - 2,70; KS - 1,85)

Taastada kruusakate - 4 m²

PLØ160; 750N
L=40 m

Taastada murukate - 16 m²

Taastada kruusatee - 7 m²

Nr. 95236
Põdra 110/10 AJ - JP nr 7986
AHXAMK-W 3x240+35
L= 2557 m (trass)
L= 2590 m (kaabel)

NB! Ettevaatust,
drenaaž
PLØ160; 450N
L=3 m

NB! Ettevaatust,
veetrass (-1,80)
PLØ160; 450N
L=10 m

Taastada kruusatee - 4 m²

PLØ160; 750N; L=8 m
Sügavused: min -1,0 m (maapind)

pinnas

Vägari tee 4
57302: 002: 0326

Rassi tee 3
57302: 002: 0264

Rassi tee 5
57302: 002: 0267

= 628450

Leht 6-2

Slimu-Jaani
57302: 002: 0472

Timuski-Madise
57302: 002: 0452

Y = 628700

põld

Rassi tee
57302: 002: 0234

Rassi tee 7
57302: 002: 0451

Rassi tee 9
57302: 002: 2330

Edasi
Leht 6-1

PLØ160; 750N; L=9 m
Sügavused: min -1,0 m (maapind)

Taastada pinnastee - 4 m²

Nr. 95236
Põdra 110/10 AJ - JP nr 7986
AHXAMK-W 3x240+35
L= 2557 m (trass)
L= 2590 m (kaabel)

PLØ160; 450N
L=3 m

NB! Ettevaatust,
veetrass (-1,88)

Jätkumuhv

Edasi
Leht 7-1

Projekt:	**Normi kinnistu liitumine elektrivõrguga keskpingel Aidu küla, Pajusi vald, Jõgevamaa**			Tellija:	**Elektrilevi OÜ**
Joonis:	**Asendiplaan**			Joonise nr:	**LL3052-1**
CONNECTO AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	**M. Reiter**			
	Kontrollis	**A. Kivisild**	Mõõtkava	**1:500 /A3**	Leht 6 / Lehti 9
			Staadium	**Tööprojekt**	