

## Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	302161, EPP-595721-1
Objekti nimi ja aadress	suvila, Salumäe tee 1, 2,3,4,6 ja 10 Muratsi küla Lääne-Saare vald Saare maakond
Põhiprojektikood	LP4436
Lisaprojektikood 1	
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	Kaeviku maht 333m sisaldab: -2m reservtoru (kiviaia all), -3m ühistrassi, +5m kliendi kaablitorude trassi.

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LP4436			Kogus kokku
Alajaamad						
Alajaamade seadmed						
0,4 kV kaitselüliti paigaldamine alajaama; lüliti, paigaldus koos juhtmestiku ja latistusega	kmp	B70.080.001	1	0	0	1
0,4kV sulavkaitsme (3f) asendus/paigaldus ; 0,4kV sulavkaitse, asendus või paigaldus alajaamas, jaotuskilbis või 0,4 kV liinilülitis	kmp	B70.080.004	1	0	0	1
Kaabelliinid						
0,4 - 1 kV maakaabel 120 ja üle						
Materjal: MP maakaabel 120mm2 (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.030.001	308	0	0	308
0,4 - 1 kV maakaabel kuni 50						
Materjal: MP maakaabel 50mm2 (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.010.004	25	0	0	25
0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus						

Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.040.001	333	0	0	333
<b>Kaevik</b>						
Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmi ne, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	333	0	0	333
<b>Kaeviku muud tööd ja materjalid</b>						
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.200.002	331	0	0	331
Killustik/kruuskatte ga tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.004	20	0	0	20
<b>Mõõteseadmed</b>						
<b>Kaugloetavad arvestid</b>						
Materjal: Kaugloetav arvesti	kmp	B90.010.001	6	0	0	6
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertõstmine olemasolevas	kmp	B90.010.002	6	0	0	6
<b>Madalpinge mõõtesüsteem</b>						
Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK postile/seinale; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud	tk	B90.020.001	1	0	0	1
Töö: LK/MK postile/seinale paigaldus	tk	B90.020.004	1	0	0	1

Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK soklil; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B90.020.005	5	0	0	5
Töö: LK soklil paigaldus	tk	B90.020.008	5	0	0	5