

Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	250044, ARE-TAL-251775
Objekti nimi ja aadress	Ärihoone Kitsarööpa tee T13, Kitsarööpa tee T13 Tallin Harju maakond
Põhiprojektikood	LP4098
Lisaprojektikood 1	
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	<p>Lisamaterjalid ja sellega seotud paigaldustööd:</p> <p>1. alajaama välisseinad katta graffiti vastase pinnakatega - 1 kompl;</p> <p>2. alajaama antigraffiti metallvõre - 1 kompl;</p> <p>3. Kontsentraatori üleviimine demonteeritavast alajaamast paigaldatavasse KAJ-sse - 1 kompl;</p> <p>4. Uue kontsentraatori tarne ja paigaldus - 1 kompl;</p> <p>5. Ajutise alajaama maanduspaigaldus - 1 kompl;</p> <p>6. Puu nr 23 (harilik toomingas, IV klassi puu) ja liaani nr 24 (harilik metsviinapuu, III klass) likvideerida, kompenseerida asendusistutusega.</p> <p>Pos. B90.010.001 sisaldab 2 bilansiarvestit KAJ jaoks ja üks arvesti on ette nähtud liitumiskilbi jaoks.</p> <p>Pos. B70.040.012 (ajutise alajaama paigaldus) sisaldab 6,3/0,4kV 400kVA trafo -1 kompl, KP kaablite otsamuhvid (materjal + töö);</p> <p>Pos. B20.040.001 ja B20.080.002 sisaldavad muu hulgas MP ja KP kaablite paigaldamist ajutise alajaama jaoks.</p>

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LP4098			Kogus kokku
Alajaamad						
6 - 20(35) /1/0,4 kV hoonesisesed alajaamad						
Ajutine alajaam, transport, paigaldamine, seadistamine, kasutamine, demonteerimine	kmp	B70.040.012	1	0	0	1
6 - 20(35) /1/0,4 kV komplektalajaamad üle 250 kVA						
Materjal: Komplektalajaama üle 250 kVA (betoon- või metallkestas kahe trafoga)	tk	B70.030.003	1	0	0	1

Töö: KP kaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või tunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.080.002	26	0	0	26
Materjal: Jätkumuhv KP; materjali komplekt 1-le jätkule	kmp	B20.080.003	2	0	0	2
Töö: Jätkumuhv KP paigaldus	kmp	B20.080.004	2	0	0	2
Materjal: Otsamuhv KP; materjali komplekt 1-le otsale	kmp	B20.080.005	2	0	0	2
Töö: Otsamuhv KP paigaldus	kmp	B20.080.006	2	0	0	2
Kaevik						
Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmine, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	225	0	0	225
Kaeviku muud tööd ja materjalid						
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.200.002	1185	0	0	1185
Asfaltkattega tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.003	51	0	0	51
Killustik/kruuskattega tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.004	3	0	0	3
Moodulkivi, munakivi taastamine; moodul(UNI) kivi, munakivi, liivapadi, paigaldus	M2	B20.200.005	62	0	0	62

Materjal: MP voolutrafodega liitumiskilp; liitumiskilp (arvesti paigaldamiseks), voolutrafod, lahutus-lühistus klemmid,kaitsesea de	kmp	B90.020.009	1	0	0	1
Töö: MP voolutrafodega liitumiskilbi paigaldus	kmp	B90.020.010	1	0	0	1
Trafod						
6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 250-400 kVA						
Materjal: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 250-400 kVA trafo	tk	B60.020.001	2	0	0	2
Töö: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 250-400 kVA; trafo paigaldus, ühenduskaablite ühendamine, transport, tehnoloogiliste kaitsete (termokaitse ja rõhukaitse) ahelate montaaz ja seadistus)	tk	B60.020.002	2	0	0	2