

Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	304287, EPP-607435-1
Objekti nimi ja aadress	Eramu Vääna tänav 11 , Vääna tänav 11 Tallinn Harju maakond
Põhiprojektikood	LP4693
Lisaprojektikood 1	
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	Pos. B20.200.005 sisaldab: betoonkivisillutise taastamist - 5m2 ja betoonkate taastamist - 1m2.

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LP4693			Kogus kokku
Alajaamad						
Alajaamade seadmed						
0,4 kV kaitselüliti paigaldamine alajaama; lüliti, paigaldus koos juhtmestiku ja latistusega	kmp	B70.080.001	1	0	0	1
0,4kV sulavkaitsme (3f) asendus/paigaldus ; 0,4kV sulavkaitse, asendus või paigaldus alajaamas, jaotuskilbis või 0,4 kV liinilülitis	kmp	B70.080.004	1	0	0	1
Kaabelliinid						
0,4 - 1 kV maakaabel 120 ja üle						
Materjal: MP maakaabel 120mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.030.001	11	0	0	11
0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus						
Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.040.001	11	0	0	11
Kaevik						

Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmi ne, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	11	0	0	11
Kaeviku muud tööd ja materjalid						
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.200.002	13	0	0	13
Moodulkivi, munakivi taastamine; moodul(UNI) kivi, munakivi, liivapadi, paigaldus	M2	B20.200.005	6	0	0	6
Haljastuse/muruka tte taastamine; rikutud murukatte taastamine sh muruseemned	M2	B20.200.007	17	0	0	17
Muud tööd						
Demontaaztööd						
Demontaaztööd - möötekilp; kilbi demonteerimine ja transport ELV määratud kohta	tk	B99.010.011	1	0	0	1
Mööteseadmed						
Kaugloetavad arvestid						
Materjal: Kaugloetav arvesti	kmp	B90.010.001	1	0	0	1
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertöstmise olemasolevas	kmp	B90.010.002	1	0	0	1
Madalpinge mõõtesüsteem						
Materjal: MP voolutrafodega liitumiskilp; liitumiskilp (arvesti paigaldamiseks), voolutrafod, lahutus-lühistus klemmid, kaitsesea de	kmp	B90.020.009	1	0	0	1

Töö: MP voolutrafodega liitumiskilbi paigaldus	kmp	B90.020.010	1	0	0	1
---	-----	-------------	---	---	---	---