

Lisa 1. Põhimaterjalide ja -seadmete spetsifikatsioon

Nimetus	Tehnilised parameetrid	Ühik	Kogus	Selgitus
Õhuliinid				
0,4 kV õhuliin				
Mastilüliti	160 A, 415 V, 3 poolust	kmpl	1	Mastilüliti, kinnitusalus, ühendustarvikud (0,4 kV jõukaabel, otsamuhvid), tähistuste kmpl
MP sulavkaitsmed mastilülitile	3x32 A	kmpl	1	Üks komplekt tähendab 3 sulavkaitset
MP õhuliini ühendusklemm		tk	4	Ühendusklemm, kaitsekate
Kaabelliinid				
0,4 kV				
Jõukaabel + 5% varu	AXPK 4G120, Un-1,2 kV	m	400	
MP kaabli otsamuhv	120 mm ² kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	2	
Tarvikud				
PEH kaitsetoru	Ø = 110, 750N - PEH (kinniseks meetodiks)	jm	126	
PVC kaitsetoru	Ø = 110, 450N	jm	274	
Kollane hoiatuslint + 5% varu		jm	274	
Märketulp		tk	2	
Kaablikaitsekarbik	L=2,8 m, 120 mm ² MP kaablile	tk	1	
MP kaablikinnitused mastile (distantnael)		kmpl	1	Vastavalt vajadusele
Kaablipikud nimiandmetega		kmpl	1	Vastavalt vajadusele
Ehitusliiv		m ³	22	
Mõõte- ja jaotuskilbid. Tarbijaühendused				
0,4 kV				
1 arvesti kohaga MK soklil		tk	1	Vastavalt skeemile LP3810-2
Arvesti	Kaugloetav arvestussüsteem alla 63A	tk	1	
Maanduskomplekt kilbile või kilpide grupile (nt JK/2LK + LK)	U _{tp} -50 V	kmpl	1	Sisaldab maandusvardaid, ühendusklemme, vaskjuhet
Tähistused JK-le ja/või LK-le		kmpl	1	Sisaldab ohumärke, kilbi numbreid, klipsiseseid tähistusi, kaablipikuid

* Taastamise mahud on toodud mahtude tabelis

* Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust

* Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või paremate seadmetega