

## SPETSIFIKATSIOON HOONESISENE ELEKTRIPAIGALDIS

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
1	Kuivtrafo 630 kVA 10,5-6,3±2x2,5%/0,41 kV Dyn-11 AN komplektis temperatuuri sensorite ja releega	tk	2	vt. EA-2, EA-5
2	KP jaotusseade 630A, 24kV, 16kA/1s, KOL-KOL-VL	kmp	2	
3	Kahesektsiooniline MP jaotusseade 500V, 1600A, 25kA, TN-C, sh omatarve	kmp	1	
4	Möötekilp kahe kaugloetava arvestiga	kmp	1	vt. EV-2-2, EV-2-4
5	20 kV kaabel AHXAMK-W 12/20kV 3x240Al+35Cu (varuga 5%)	m	7*	
6	20 kV ühesooneline kaabel HXCMK 1x35/16 20kV (varuga 5%)	m	51*	
7	Nurkliide C-tüüp 24kV, 630A kaablile AHXAMK-W 20 (24) kV 3x240Al+35Cu	kmp	4	kmpl 3-le soonele
8	Nurkliide C-tüüp 24kV, 630A ühesoonelisele kaablile HXCMK 1x35Cu/16Cu	kmp	2	kmpl 3-le soonele
9	Otsamuhv 20 kV juhtmele HXCMK 1x35/16 20 kV	kmp	2	kmpl 3-le soonele
10	1 kV juhe XMK 1 kV 1x300 Cu (varuga 5%)	m	144*	
11	Kaabliking 1kV juhtmele XMK 1x300 Cu	tk	48	
12	Luminofoorvalgusti 2x36W, IP44	tk	3	trossidel 200mm
13	Luminofoorvalgusti 2x36W, IP44, aku 1 tund	tk	1	
14	Lihtlüliti 230V, 10A, IP44, pinnapealne	tk	1	
15	Evakuatsioonivalgusti 8W, IP42	tk	1	
16	Tsingitud kaabliredel 600mm, komplektis kinnitused laele	m	7*	
17	Tsingitud kaabliredel 300mm, komplektis kinnitused seinale	m	5*	
18	Kaabel ÖPVC-OB 10x2,5 (5 % varuga)	m	18*	
19	Kaabel ÖPVC-JZ-CY 12G0,75 (5% varuga)	m	19*	
20	Kaabel XPJ 2x1,5 (5 % varuga)	m	28*	
21	Kaabel XPJ 3G1,5 (5 % varuga)	m	40*	
22	Kaabel XPJ 4G1,5 (5 % varuga)	m	10*	
23	Kaabel XPJ 5G1,5 (5 % varuga)	m	16*	
24	Maandus ja potentsiaaliühtlustuslatt	kmp	2	vt. EA-2-3
25	Maandusjuhe Cu 50 KORO (5 % varuga)	m	95*	
26	Maandusjuhe Cu 25 KORO (5 % varuga)	m	2*	
27	Maandusjuhe Cu 16 KORO (5 % varuga)	m	80*	
28	PVC hoonesisene kaitsetoru või kaablikarbik	m	100*	
29	Tõkkepuu	m	9	
30	Tähistused	kmp	1	
31	Installatsioonimaterjalid	kmp	1	

Märkused vt. lk 27.

## SPETSIFIKATSIOON VÄLISELEKTRIPAIGALDIS

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
1	20 kV kaabel AHXAMK-W 12/20kV 3x240Al+35Cu (varuga 5%)	m	150*	
2	Siirdemuhv kaablitele AHXAMK-W 12/20kV 3x240Al+35Cu ja ABB-6 3x185	kmp	2	
3	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 450N	m	190*	
4	Poolitav PVC kaablikaitsetoru D160	m	4*	
5	Otsakork PVC kaablikaitsetorule D160	tk	8	
6	Kaabli hoiatuslint (kollane) "Elektrikaabel"	m	168*	
7	AVS Distantklamber 3+3 torule	tk	16*	
8	Tähistused	kmp	1	
9	Installatsioonimaterjalid	kmp	1	

### Märkused:

1. Materjalide tüüp ja valmistaja on soovituslikud ja võivad olla asendatud teiste tüüpidega, mis on aktsepteeritavad võrguvaldaja poolt.
2. Võimaliku koguste lahknevuse korral loetelu ja jooniste vahel pöörduda selgituse saamiseks projekti koostaja poole.
3. Materjalide kogused võivad muuta sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.
4. Taastamise mahud näidatud katete taastamise plaanil.
5. Nurkliide sisaldab nurkpistikut, otsamuhvi ja komplekti (Wiski)-kaabli ekraani maandamiseks.
6. Kuivtrafo temperatuuri sensorite kaabli tüüp peab olema täpsustatud vastavalt temperatuuri relee tootja ~ . . .

19.10.2017.a.

Koostas:

Anna Mazina

19.10.2017.a.

Kontrollis:

Jegor Vargo