

Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	248459, ARE-TAL-250676
Objekti nimi ja aadress	Kotzebue tänav 1/Põhja pst 7, Kotzebue tänav 1/Põhja pst 7 Tallinn Harju maakond
Põhiprojektikood	LP3983
Lisaprojektikood 1	
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	<p>Töö mahtude tabelis on arvestatud ainult väljaspool alajaama paigaldatavate KP kaablitega. Lisaks nendele alajaama seinast KP jaotusseadmeteni paigaldatakse kaablid 5419 ja 94229 (240mm² trass ca 2x8m) ning sektsioonidevaheline kaabel (240mm² trass ca 4m).</p> <p>Positsioon B60.030.001 - kuivtrafod (vt joonis EA-2).</p> <p>Positsioon B60.030.002 sisaldab trafode KP ja MP kaablite paigaldust ja ühendust.</p> <p>Kaablite seintest läbiminekuid ja nende tihendamist vastavalt seina tulepüsivusastmele, läbiminekuite hüdroisolatsiooni süsteemi, seinas ventilatsiooni avade, metallrestpõranda projekteerimist ja ehitust teostatakse hoone projekti mahus.</p> <p>Alajaama ventilatsioon on lahendatud eraldi projektiga OÜ Epe „Alajaam Kotzebue tn 1, Tallinn“, töö nr 06-17/1698, 08.2017.</p> <p>Kinnistul Kotzebue tn 1 // Põhja pst 7 projekteeritud reservkaitsetorud ja kaablite jaoks projekteeritud torud on seisuga 21.12.2017 välja ehitatud ja katendid on taastatud, kuid töö mahtude tabelis on arvestatud terve projekti tööde mahuga.</p> <p>Positsioon B70.040.011 - omatarve, ventilatsiooni, tõkkepuu ehitus, vajadusel metallpõrandas kaablite jaoks avade tegemine.</p>

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LP3983			Kogus kokku
Alajaamad						
6 - 20(35) /1/0,4 kV hoonesisesed alajaamad						
Materjal: KP jaotusseade võimsuslülitiga (VL)	tk	B70.040.001	2	0	0	2
Töö: KP jaotusseade võimsuslülitiga (VL); võimsuslülitiga jaotusseadme kambri paigaldus, seadistus, transport	tk	B70.040.002	2	0	0	2
Materjal: KP jaotusseadme kamber koormuslahklülitiga (KL)	tk	B70.040.003	4	0	0	4

Töö: KP jaotusseadme kamber koormuslahklüliti- ga (KL); koormuslahklüliti- ga jaotusseadme kambri paigaldus, seadistus, transport	tk	B70.040.004	4	0	0	4
Materjal: MP jaotusseade 2 sektsooni	kmp	B70.040.007	1	0	0	1
Töö: MP jaotusseade 2 sektsooni; jaotusseadme paigaldus, transport	kmp	B70.040.008	1	0	0	1
Alajaama hoonega seotud üldehitustööd; tehnilisele lahendusele vastavalt alajaama hoone üldehitustööd (katuse remont, fassaadi korrastamine, konstruktsioonide tugevdamine, banduse valamine, uste või avade vahetus, trafo õlivanni ehitus, põranda remont, valgustuse ehitus, ventilatsiooni ehitus jne)	kmp	B70.040.011	1	0	0	1
Kaabelliinid						
6- 20 kV maakaabel 150 ja üle						
Materjal: KP maakaabel 240 mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, tarvikud	M	B20.070.003	120	0	0	120
6- 20 kV maakaabli paigaldus						
Töö: KP kaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või tunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.080.002	120	0	0	120

Materjal: Jätkumuhv KP; materjali komplekt 1-le jätkule	kmp	B20.080.003	2	0	0	2
Töö: Jätkumuhv KP paigaldus	kmp	B20.080.004	2	0	0	2
Materjal: Otsamuhv KP; materjali komplekt 1-le otsale	kmp	B20.080.005	8	0	0	8
Töö: Otsamuhv KP paigaldus	kmp	B20.080.006	8	0	0	8
Kaevik						
Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmi ne, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	71	0	0	71
Kaeviku muud tööd ja materjalid						
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.200.002	184	0	0	184
Asfaltkattega tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.003	42	0	0	42
Haljastuse/muruka tte taastamine; rikutud murukatte taastamine sh muruseemned	M2	B20.200.007	53	0	0	53
Tänavate sulgemise tasu (komplekssumma omavalitsusele tänavate sulgemise eest kaevetöödel ja kaablitrassi taastamiseks)	kmp	B20.200.010	1	0	0	1
Mõõteseadmed						
Kaugloetavad arvestid						
Materjal: Kaugloetav arvesti	kmp	B90.010.001	2	0	0	2
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertöstmise olemasolevas	kmp	B90.010.002	2	0	0	2

Madalpinge mõõtesüsteem

Materjal: 2 arvesti kohaga LK/MK postile/seinale; kilp, kilbi paigaldamiseks, maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud	tk	B90.020.002	1	0	0	1
Töö: LK/MK postile/seinale paigaldus	tk	B90.020.004	1	0	0	1

Trafod**6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 630-800 kVA**

Materjal: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 630-800 kVA trafo	tk	B60.030.001	2	0	0	2
Töö: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 630-800 kVA; trafo paigaldus, ühenduskaablite ühendamine, transport, tehnoloogiliste kaitsete (termokaitse ja rõhukaitse) ahelate montaaž ja seadistus)	tk	B60.030.002	2	0	0	2