72703:002:0079
4 Tallinn–Pärnu–Ikla tee L11

72703:002:0305
Sinika tee 4

72703:002:0303
Sinika tee 2/Voore tee 1

72704:003:0297
Voore tee

72703:002:0304
Voore tee 3

72704:003:0270
Andrimaa

72704:003:0210
Tõnismaa

72704:003:0104
Poki

X= 6570050
Y= 529550

Maapinna taastus
S=174m²
(LP3675 mahus)

Maapinna taastus
S=441m²
(LP3676 mahus)

Maapinna taastus
S=39m²
(LP3675 mahus)

Kruuskattega tee taastus
S=71m²
(LP3675 mahus)

Haljastuse taastus
S=51m²
(LP3675 mahus)

34,22
33,49–33,18 ø500 Bet

34,16
36,36–33,35 ø350 Pl

AJ Pundi:(Turba)

KANAMAA:SAU 1–20 kV

JÕGISOO:KEB 1–20 kV

TINGMÄRGID

- 1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel
- Projekteeritud toru 450 N
- Projekteeritud toru 750 N
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp (LP3676 mahus)
- Projekteeritud KP reservtoru 450 N
- Projekteeritud KP reservtoru 750 N
- Kinnistupiir
- Projekteeritud märketulp
- Haljastuse taastamine
- Kruuskattega tee taastamine
- Maapinna taastamine
- Perspektiivne sidetrass

Liikluslahendus OÜ projekteeritud

- proj. VMS tüüp ja tee nr 4 km
- proj. VMS kaablikanalisatsioon (1 toru Ø75 mm)
- proj. UPS seadmekapp

MÄRKUS: Geodeetilise alusplaani koostas Guvana Disain OÜ, töö nr G-91-2017, 18.05.2017.

Tellija: Elektrilevi OÜ	Joonis: Katendite taastamise asendiplaan	Joonis nr: EL-01 / Mõõtkava: 1:500 / Leht: 1/3
Staadium: Tööprojekt	Töö nimetus: Tallinn-Pärnu-Ikla tee 24,26 km-l asuva infotabloo liitumine elektrivõrguga	Muudatus / Kuupäev
Koostas: V.Sooäär		
Kontrollis: I.Kaarmäe		
Proj. kood: LP3675	Aadress: Jõgisoo küla, Saue vald, Harju maakond	
Töö nr: 17/LH252273		
Kuupäev: 14.03.2018	(17)LH252273_TP_EL-01_asend	

E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Salve 2a Tallinn 11612
Tel./Faks: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee
Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001