

## Lisa 1. Põhimaterjalide ja -seadmete spetsifikatsioon

Nimetus	Tehnilised parameetrid	Ühik	Kogus	Selgitus
<b>Alajaam "6735" - rekonstrueerimine/tööd alajaamas</b>				
MP jadavinnaklüliti	400 A	kmpl	1	
MP sulavkaitsmed	3x63 A	kmpl	1	
<b>Kaabelliinid</b>				
<b>1,2 kV</b>				
Jõukaabel + 5% varu	AXPK 4G240, Un-1,2 kV	m	850	
MP kaabli otsamuhv	240 mm² kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	2	
MP kaabli jätkumuhv	240 mm² kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	1	
<b>Tarvikud</b>				
Kaitsetoru	Ø = 110, 750N	jm	16	
Kaitsetoru	Ø = 110, 450N	jm	678	
Kaitsetoru	Ø = 110, 750N - PEH (kinniseks meetodiks)	jm	111	
Kollane hoiatuslint + 5% varu		jm	695	
Kaablipikud nimiandmetega		kmpl	1	Vastavalt vajadusele
Ehitusliiv		m³	30	
<b>Mõõte- ja jaotuskilbid. Tarbijaühendused</b>				
<b>1,2 kV</b>				
1 arvesti kohaga MK soklil		tk	1	Vastavalt skeemile LP4474-3
Arvesti	3-faasiline kahetariifne kaugloetav arvesti	tk	1	
Maanduskomplekt kilbile või kilpide grupile (nt JK/2LK + LK)	U <sub>ip</sub> -50 V	kmpl	1	Sisaldab maandusvardaid, ühendusklemme, vaskjuhet
Tähistused JK-le ja/või LK-le		kmpl	1	Sisaldab ohumärke, kilbi numbreid, klipsiseseid tähistusi, kaablipikuid

\* Taastamise mahud on toodud mahtude tabelis

\* Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

\* Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või paremate

