

Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	303461, EPP-612113-1
Objekti nimi ja aadress	Vissi päikeseelektrijaam, Vissi Peeri küla Kohtla vald Ida-Viru maakond
Põhiprojektikood	LP4774
Lisaprojektikood 1	
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	<p>Positsioon B90.020.005 - mõõtekilbi voolutrafod paigaldatakse projekteeritud alajaama.</p> <p>Positsioon B10.010.002 - mastide maandused ühendatakse proj. alajaama maanduspaigaldisega. Ühel mastil maandus olemas.</p> <p>Positsioon B10.080.003 - ühel mastil maandus olemas (kaabel tuuakse MAJ mastile, vajadusel tuleb mastil asuvaid seadmeid nihutada), teise masti maandus ühendatakse proj. alajaama maanduspaigaldisega.</p> <p>Kaablitrassil (ca 25 m lõigul) asuvad paneelid ja ehituspraht, mis tuleb kaabli paigaldamise ajal eest ära tõsta.</p>

[illegible]

Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.040.001	35	0	0	35
6- 20 kV maakaabel 95-120						
Materjal: KP maakaabel 120mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, tarvikud	M	B20.060.002	1151	0	0	1151
6- 20 kV maakaabel kuni 70						
Materjal: KP maakaabel 50mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, tarvikud	M	B20.050.002	21	0	0	21
6- 20 kV maakaabli paigaldus						
Töö: KP kaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või tunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.080.002	1172	0	0	1172
Materjal: Jätkumuhv KP; materjali komplekt 1-le jätkule	kmp	B20.080.003	2	0	0	2
Töö: Jätkumuhv KP paigaldus	kmp	B20.080.004	2	0	0	2
Materjal: Otsamuhv KP; materjali komplekt 1-le otsale	kmp	B20.080.005	4	0	0	4
Töö: Otsamuhv KP paigaldus	kmp	B20.080.006	4	0	0	4
Kaevik						

Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmine, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	1162	0	0	1162
---	---	-------------	------	---	---	------

Kaeviku muud tööd ja materjalid

Töö: Kaablikaitsetoru paigaldamine kinnisel meetodil (suundpuurimine või läbisurumine), trassi pikkus (s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini) sõltumata torude ja suundpuurimiste/läbisurumiste arvust	M	B20.200.001	27	0	0	27
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.200.002	1216	0	0	1216

Muud tööd

Demontaaztööd

Demontaaztööd - õhuliini mast või tugi; demonteerimine, transport ELV poolt määratud kohta (betoon)	tk	B99.010.003	9	0	0	9
Demontaaztööd - õhuliini juhe (liin, 2-4 juheta); utiliseerimine (trassi pikkus*)	M	B99.010.006	727	0	0	727
Demontaaztööd - alajaam/KP ja(või) MP seadmed; demontaaž, transport, utiliseerimine;	kmp	B99.010.008	1	0	0	1
Demontaaztööd - jõutrafod, transportimine hoiukohta	kmp	B99.010.009	1	0	0	1

Mõõteseadmed

Kaugloetavad arvestid

Materjal: Õhuliini mastid KP liinile; mast, tarvikud, tähistus, märgid	tk	B10.080.001	1	0	0	1
Traavers koos isolaatoritega KP liinile; traavers, isolaatorid, paigaldus	tk	B10.080.002	2	0	0	2
Masti maandus KP liinile; maandusjuht, maandur, tarvikud, paigaldus	kmp	B10.080.003	3	0	0	3
Materjal: Masti tugi KP liinile; masti tugi, toe kinniti, tarvikud	tk	B10.080.005	1	0	0	1
Töö: Õhuliini masti KP, tõmmita KP ja masti toe KP paigaldus	tk	B10.080.006	2	0	0	2
Demontaaz olemasoleva KP masti/toe asendamisel ja transport ELV poolt määratud kohta (betoon)	tk	B10.080.010	2	0	0	2