

Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	306625, EPP-615924-1
Objekti nimi ja aadress	elamurajoon, Hiieküla ja Hiiesaare tn Rahinge küla Tartu linn Tartu maakond
Põhiprojektikood	LP5006
Lisaprojektikood 1	IL5453
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LP5006	IL5453		Kogus kokku
Alajaamad						
6 - 20(35) /1/0,4 kV komplektalajaamad üle 250 kVA						
Materjal: Komplektalajaam üle 250 kVA (betoon- või metallkestas ühe trafoga)	tk	B70.030.001	1	0	0	1
Töö: Komplektalajaam üle 250 kVA (betoon- või metallkestas ühe trafoga) paigaldamine (sh lisamaterjalid); transport, vundamendi paigaldus, maanduspaigaldis e ehitus, seadmete seadistamine	tk	B70.030.002	1	0	0	1
Kaabelliinid						
0,4 - 1 kV maakaabel 120 ja üle						
Materjal: MP maakaabel 240mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.030.004	872	346	0	1218
0,4 - 1 kV maakaabel kuni 50						
Materjal: MP maakaabel 50mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.010.004	847	0	0	847
0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus						

Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.040.001	1719	346	0	2065
6- 20 kV maakaabel kuni 70						
Materjal: KP maakaabel 50mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, tarvikud	M	B20.050.002	563	0	0	563
6- 20 kV maakaabli paigaldus						
Töö: KP kaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või tunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.080.002	563	0	0	563
Materjal: Jätkumuhv KP; materjali komplekt 1-le jätkule	kmp	B20.080.003	2	0	0	2
Töö: Jätkumuhv KP paigaldus	kmp	B20.080.004	2	0	0	2
Materjal: Otsamuhv KP; materjali komplekt 1-le otsale	kmp	B20.080.005	1	0	0	1
Töö: Otsamuhv KP paigaldus	kmp	B20.080.006	1	0	0	1
Kaevik						
Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmi ne, tagasitõide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	1361	15	0	1376
Käeviku muud tööd ja materialid						

Töö: Kaablikaitssetoru paigaldamine kinnisel meetodil (suundpuurimine või läbisurumine), trassi pikkus (s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini) sõltumata torude ja suundpuurimiste/l äbisurumiste arvust	M	B20.200.001	505	0	0	505
Materjal: Kaablikaitssetoru	M	B20.200.002	2609	346	0	2955
Killustik/kruuskatte ga tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.004	0	10	0	10
Haljastuse/muruka tte taastamine; rikutud murukatte taastamine sh muruseemned	M2	B20.200.007	2082	10	0	2092
Muud tööd						
Demontaaztööd						
Demontaaztööd - õhuliini mast või tugi; demonteerimine, käitlemine (puit)	tk	B99.010.002	0	1	0	1
Demontaaztööd - õhuliini juhe (liin, 2-4 juheta); utiliseerimine (trassi pikkus*)	M	B99.010.006	0	10	0	10
Demontaaztööd - alajaam/KP ja(või) MP seadmed; demontaaž, transport, utiliseerimine;	kmp	B99.010.008	0	1	0	1
Demontaaztööd - jõutrafod, transportimine hoiukohta	kmp	B99.010.009	0	1	0	1
Muud ülekandeliinide rajatised						
MP jaotuskilbid						
Materjal: Kuni 4 fiidriga JK; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B30.020.004	5	0	0	5

Materjal: Rohkem kui 4 fiidriga JK; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B30.020.005	1	0	0	1
Töö: JK või LK/JK paigaldus	tk	B30.020.006	6	0	0	6
Mööteseadmed						
Kaugloetavad arvestid						
Materjal: Kaugloetav arvesti	kmp	B90.010.001	47	0	0	47
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertõstmise olemasolevas	kmp	B90.010.002	47	0	0	47
Madalpinge mõõtesüsteem						
Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK soklil; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B90.020.005	2	0	0	2
Materjal: 2 arvesti kohaga LK/MK soklil; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B90.020.006	7	0	0	7
Materjal: 4 arvesti kohaga LK/ MK soklil; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B90.020.007	10	0	0	10
Töö: LK soklil paigaldus	tk	B90.020.008	19	0	0	19
Trafod						
6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 250-400 kVA						
Materjal: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 250-400 kVA trafo	tk	B60.020.001	1	0	0	1

Töö: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 250-400 kVA; trafo paigaldus, ühenduskaablite ühendamine, transport, tehnoloogiliste kaitsete (termokaitse ja rõhukaitse) ahelate montaaž ja seadistus)	tk	B60.020.002	1	0	0	1
--	----	-------------	---	---	---	---