



Märkused

- 1) Konstruktsioonide sidumine täpsustada kohapeal
- 2) Silbet plokist müüritis ankurdada betoonist pöikseintele. Armatuurist Ø6 A500HW ankur paigaldada müüritise igasse õmblusesse

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------|------------|
| Projekteerija | OÜ Consulting Engineer | Tellija | OÜ Oru Kodu | Kuupäev | 08.03.2015 |
| tel. 33 76759 | e-mail. ce@vnet.ee, reg. nr 10003608 | K-Järve, Oru linnaosa, Kase tn.4 | | Mõõtkava | 1:50 |
| Projekteerija | Vladimir Fjodorov | Joonise nimetus | Neljanda ja viienda korruse välisseinte taastamise skeem | Staadium | Tööprojekt |
| | | Joonise nr. | AE-1 | Töö nr. | T-03-15 |