

## Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	306046, EPP-618591-1
Objekti nimi ja aadress	tööstushoone, Rassi tee 13 Vägari küla Pajusi vald Jõgeva maakond
Põhiprojektikood	LP4928
Lisaprojektikood 1	TP0581
Lisaprojektikood 2	IL5526
Täiendavad märkused töö mahtudele	Täiendavad kommentaarid on toodud projekti seletuskirja tabelis 4.4. Töömahtude tabel

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LP4928	TP0581	IL5526	Kogus kokku
<b>Alajaamad</b>						
<b>6 - 20(35) /1/0,4 kV hoonesisesed alajaamad</b>						
Materjal: KP jaotusseadme kambri materjalid; s.h koormuslüliti	tk	B70.040.009	0	3	3	6
Töö: KP jaotusseadme kambri rek.	tk	B70.040.010	0	3	3	6
<b>6 - 20(35) /1/0,4 kV komplektalajaamad üle 250 kVA</b>						
Materjal: Komplektalajaam üle 250 kVA (betoon- või metallkestas ühe trafoga)	tk	B70.030.001	1	0	0	1
Töö: Komplektalajaam üle 250 kVA (betoon- või metallkestas ühe trafoga) paigaldamine (sh lisamaterjalid); transport, vundamendi paigaldus, maanduspaigaldis e ehitus, seadmete seadistamine	tk	B70.030.002	1	0	0	1
<b>KP liinilülitid</b>						
<b>6 - 20 kV lahklülitid, koormuslülitid</b>						
Töö: Lahklüliti KP õhuliinile paigaldus	tk	B40.010.004	0	3	0	3
<b>Kaabelliinid</b>						
<b>0.4 - 1 kV maakaabel 120 ja üle</b>						

Materjal: MP maakaabel 120mm <sup>2</sup> (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.030.001	0	201	0	201
0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus						
Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.040.001	0	176	0	176
Töö: MP maakaabli paigaldus (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.040.002	0	25	0	25
6- 20 kV maakaabel 150 ja üle						
Materjal: KP maakaabel 240 mm <sup>2</sup> (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, tarvikud	M	B20.070.003	46	0	0	46
6- 20 kV maakaabel 95-120						
Materjal: KP maakaabel 120mm <sup>2</sup> (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, tarvikud	M	B20.060.002	0	1418	0	1418
6- 20 kV maakaabli paigaldus						
Töö: KP kaabli paigaldus lahtisesse kaevikusse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.080.001	0	500	0	500

Töö: KP kaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või tunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.080.002	46	918	0	964
Materjal: Jätkumuhv KP; materjali komplekt 1-le jätkule	kmp	B20.080.003	0	2	0	2
Töö: Jätkumuhv KP paigaldus	kmp	B20.080.004	0	2	0	2
Materjal: Otsamuhv KP; materjali komplekt 1-le otsale	kmp	B20.080.005	2	6	0	8
Töö: Otsamuhv KP paigaldus	kmp	B20.080.006	2	6	0	8
<b>Kaevik</b>						
Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmine, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	50	807	0	857
<b>Kaeviku muud tööd ja materjalid</b>						
Töö: Kaablikaitsetoru paigaldamine kinnisel meetodil (suundpuurimine või läbisurumine), trassi pikkus (s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini) sõltumata torude ja suundpuurimiste/läbisurumiste arvust	M	B20.200.001	0	29	0	29
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.200.002	104	375	0	479
Killustik/kruuskattega tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.004	0	6	0	6

<b>Muud tööd</b>						
<b>Demontaaztööd</b>						
Demontaaztööd - õhuliini mast või tugi; demonteerimine, käitlemine (betoon)	tk	B99.010.004	0	35	0	35
Demontaaztööd - õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet); utiliseerimine (trassi pikkus*)	M	B99.010.006	0	1613	0	1613
Demontaaztööd - mõõtekilp; kilbi demonteerimine ja transport ELV määratud kohta	tk	B99.010.011	0	1	0	1
<b>Mõõteseadmed</b>						
<b>Kaugloetavad arvestid</b>						
Materjal: Kaugloetav arvesti	kmp	B90.010.001	1	0	0	1
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertõstmise olemasolevas	kmp	B90.010.002	1	0	0	1
<b>Keskpinge mõõtesüsteem</b>						
Materjal: KP mõõtesüsteem; mõõtekamber, -kilp (arvesti paigaldamiseks), voolutrafod, pingetrafod	kmp	B90.030.001	1	0	0	1
Töö: KP mõõtesüsteemi paigaldus	kmp	B90.030.002	1	0	0	1
<b>Õhuliinid</b>						
<b>0,4 - 1 kV mast</b>						
Materjal: Õhuliini mastid MP liinile; mast, ühispaigaldise korral KP mahus	tk	B10.010.001	0	2	0	2
Materjal: Masti maandus MP; maandusjuht, maandur, kasutada liini, mitte kilbi korral	kmp	B10.010.002	0	2	0	2



Demontaaž olemasoleva KP liinijuhtme asendamisel (3 juhet); (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini) ja utiliseerimine	M	B10.140.002	112	0	0	112
--	---	-------------	-----	---	---	-----