

Pakkumuse maksumuse tabel

Kelila linn Haapsalu mnt kohakuti Kooli tn.

Jr.nr.	Töö nimetus	Ühik	Maht	Ühik	Ühiku hind
1	Ettevalmistustööd				
1.1	Maha märkimine ja geodeetilised tööd	töö	1		0
1.2	Ajutine liikluskorraldus	töö	1		0
1.3	Teavitused kommunikatsioonide valdajatele.	töö	1		0
2	Lammutustööd				
2.1	Olemasoleva asfaltkatte süvafreesimine koos veoga Tellija laoplatsile.	m ²	1127		0
2.2	Autobussipeatustes olemasoleva killustikaluse eelmaldamine koos aluspinnatihendamisega 94 Mpa, killustiku kasutatakse aluse taastamisel	m ²	105		0
2.3	Dreenkihi osaline eemaldamine AB peatuses	m ³	42		0
3	Ehitus ja taastamistööd				
3.1	Kiilutud paekillustik alus fr 32/64 kiiluda fr 12/16 ja fr 8/12 ehitamine 25 cm paksuselt A/B peatustes	m ²	105,4		0
3.2	Asfaltbetoon AC 32 base h= 7 cm koos kõigi vajalike toimingutega AB peatuses	m ²	105,4		0
3.3	Asfaltbetoon AC 20 bin paigaldus h= 7 cm koos kõigi vajalike toimingutega AB peatuses	m ²	83,2		0
3.4	Sõiduteel freesitud aluspinna profileerimine ja tihendamine	m ²	1002		0
3.5	Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 (100% tardkivi killustik) h=5 cm paigaldus koos kõigi vajalike toimingutega	m ²	1127		0
3.6	Asfaltbetoon AC 32 base paigaldus h= 7 cm koos kõigi vajalike toimingutega	m ²	1119		0
4	Liikluskorralduse taastamine				
4.1	Sõidutee äärejoon 911, 923a ja 923d	m ²	80		0
4.2	Telgjoon 911, 921 ja 922	m ²	40		0
4.3	Viirutus	m ²	12,8		0
4.4	Ülekäigurada 945a	m ²	29		0
4.5	Ühissõidukipeatus 933(värv)	m ²	4,8		0
5	Dokumenteerimine				
1.1	Teostusjoonised	töö	1		0
	Maksumus käibemaksuta				0
	Käibemaks 20%				0
	Maksumus koos käibemaksuga				0

Pakkuja nimi:

Pakkuja äriregistri kood:

Pakkuja registriaadress:

Pakkuja KMKRNR:

Pakkuja esindaja nimi ja kontaktandmed:

Pakkuja esindaja allkiri./ alkirjastada digitaalselt)