

Riia tn (Soinaste tn - Raja tn) taastusremont
TEEDE EHITUSE JA LIIKLUSKORRALDUSE MAHUD (tehnilise kirjelduse versiooni kuupäev: 19.01.2016)

Tööde kirj. nr	Tööde kirjeldus	Möötüühik	Maht	Ühiku hind	Maksumus
1. ÜLDISED:					
10201	Proovivõtt ja katsetamine	kogusumma			0,00
10202	Load, kindlustused	kogusumma			0,00
10203	Infotahvlid	kogusumma			0,00
10204	Tööpiirkonna korrashoid	kogusumma			0,00
10205	Liikluskorraldus	kogusumma			0,00
10206	Tööohutus	kogusumma			0,00
10207	Keskkonnahoid	kogusumma			0,00
10208	Tööprogramm	kogusumma			0,00
10209	Kvaliteedi tagamise plaan	kogusumma			0,00
10210	Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor	kogusumma			0,00
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	kogusumma			0,00
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga	kogusumma			0,00
10213	Tööjooniste koostamine	kogusumma			0,00
10213	Tööprojekti koostamine	kogusumma			0,00
10215	Muud tööd	kogusumma			0,00
				Kokku:	0,00
2. EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE:					
20209	Puude võra piiramine (kärpimine)	tk	65		0,00
20313	Äärekivide lammutamine	m	933		0,00
				Kokku:	0,00
3. MULLATÖÖD:					
30501a	Dreenkiht (hmin - 30 - [cm]) sõidutee	m ²	1246		0,00
30501b	Dreenkiht (hmin - 20 - [cm]) kõnnitee	m ²	1235		0,00
				Kokku:	0,00
4. KATEND:					
40101	Olemasoleva katendi freesimine	m ²	104		0,00
40102	Oleva katte tasandusfreesimine (h - 5 - [cm])	m ²	5976		0,00
40501a	Killustikalus h - 30 kogupaksus - [cm]	m ²	1630		0,00
40501b	Killustikalus h - 20 kogupaksus - [cm] kõnnitee	m ²	1373		0,00
40501c	Killustikalus h - 25 kogupaksus - [cm] tugevdatud kõnnitee	m ²	440		0,00
43001	Asfaltsegust AC16bin tasanduskiht	t	18		0,00
43002a	Tihedast asfaltbetoonist (AC16surf 100% tardkivim; hinnas sisaldub ka vuukide kruntimine) segu (h - 5 - [cm])	m ²	105		0,00
43002b	Tihedast asfaltbetoonist (AC8surf) segu (h - 5 - [cm])	m ²	1620		0,00
43002c	Tihedast asfaltbetoonist (AC16bin) segu (h - 5 - [cm])	m ²	1510		0,00
43003	Poorsest asfaltbetoonist (AC32base) kiht (h - 6,5 - [cm])	m ²	1710		0,00
43004	Killustikmastikasfaltkate (SMA16) kiht (h - 5 - [cm])	m ²	5901		0,00
43006	Dreenasfaldist kiht (PA20 Confaltiga või analoogtoode) h=5 cm, hinnas sisaldub ka vuukide kruntimine	m ²	75		0,00
44501	Peenarde kindlustamine h - 5 [cm]	m ²	11		0,00
45001a	Betoonäärekivid [15x30cm]	m	933		0,00
45001b	Betoonäärekivid [8x20cm]	m	52		0,00
45004	Tehiskivist sillutuskate (betoonkivi (h - 6 - [cm]); liiv-tsement segu h - 3 [cm])	m ²	128		0,00
45006	Betoonplaat 40x40cm (h - 6 - [cm]; liiv-tsement segu h - 3 [cm])	m ²	193		0,00
45007	Looduskivist sillutuskate (täringkivi)	m ²	7		0,00
x	Kõnnitee asfaltkate lammutamine	m ²	1620		0,00
				Kokku:	0,00

7. LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID:

70103	Liiklusmärkide ümbertöstmise (vajadusel)	tk	1		0,00
70202a	Teemärgistus termoplastikuga (valge)	m ²	265		0,00
70202b	Teemärgistus termoplastikuga (kollane)	m ²	3,3		0,00
Kokku:					0,00

8. TEHNOVÕRGUD

81xxx	Vee-/kanalikaevu-/tuletõrjehüdranti luugi kõrguse reguleerimine, vajadusel asendamine koos kõigi kaasnevate tööde ning tarvikutega (k.a. veelukud)	tk	20		0,00
81xxx	Side luugi kõrguse reguleerimine, vajadusel asendamine koos kõigi kaasnevate tööde ning tarvikutega (k.a. haljasalal)	tk	6		0,00
Kokku:					0,00

9. MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD:

90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	m ²	1060		0,00
Kokku:					0,00
Kõik kokku:					0,00
Km:					0
Kõik kokku koos km-ga:					0,00