

**Põhiliste tööde loetelu sademevee- ja reoveekanaliseerimisnitorustiku rajamisel**

Jrk	Tööde nimetus	Mõõt- ühik	Kogus	Ühiku hind ( EUR )	Summa ( EUR )
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete lõikamist/eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist kuni alumise asfaldikihi (kõik tööd koos materjali maksumusega)				
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviiimine pärast tööde lõpetamist.	töö	1		
2	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, põõsaste, mullavallide, tõkete, aedade jms eemaldamine)	töö	1		
3	Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine	töö	1		
4	Veetoru PE PN10 De32 mm paigaldamine	m	14		
5	Veetoru PE PN10 De50 mm paigaldamine	m	5		
6	Veetoru PE PN10 De63 mm paigaldamine	m	8		
7	Traadiga märkelint kirjaga "Vesi" paigaldamine	m	27		
8	Veetorustiku sõlmed (vt joonis VK-7-06) paigaldamine	tk	7		
9	Reoveekanaliseerimisitoru SN8 PVC De160 mm paigaldamine	m	60		
10	Reoveekanaliseerimisitoru SN8 PVC De200 mm paigaldamine	m	57		
11	Reoveekanaliseerimisitoru SN8 PP/PVC De315 mm paigaldamine	m	28		
12	Märkelint "Reoveekanaliseerimine" paigaldamine	m	145		
13	Teleskoopiline reoveekanaliseerimiskaev PE De400/315 koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	11		
14	Teleskoopiline reoveekanaliseerimiskaev PE De560/500 koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	1		

Jrk	Tööde nimetus	Mõõt- ühik	Kogus	Ühiku hind ( EUR )	Summa ( EUR )
15	Reoveekanalisatsioonitorustiku pimeühendus sõlm KPY (vt materjalid joonis VK-7-03) paigaldamine	kompl	5		
16	Sademeveetoru SN8 PE/PP De200 mm paigaldamine	m	201		
17	Sademeveetoru SN8 PE/PP De250 mm paigaldamine	m	191		
18	Sademeveetoru SN8 PE/PP De315 mm paigaldamine	m	95		
19	Sademeveetoru SN8 PE/PP De450 mm paigaldamine	m	235		
20	Märkelint "Sademeveetoru" paigaldamine	m	722		
21	Teleskoopiline sademevee restkaev De560/500 mm koos KANT malm luugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) paigaldamine	tk	14		
22	Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	6		
23	Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De800/500 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	7		
24	Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De1125/630 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	1		
25	Sademveetoru pimeühenduse sõlm SKPY (vt materjalid joonis VK-7-03) paigaldamine	kompl	9		
26	Elekterkeevis otsakork De200 paigaldamine	tk	13		
27	Ol.ol.reovee kontrollkaevude likvideerimine Riia tn (vt joonis VK-7-04)	tk	30		
28	Torustiku soojustamine vajadusel	obj	1		
29	Veetorustiku kapede tõstmine projekteeritava tee tasapinda	töö	1		
30	Veetoru läbipesu ja desinfitseerimine	töö	1		
31	Survetorustike katsetamine	töö	1		
32	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	töö	1		
33	Ehitatud torustike teostusmöödistus	töö	1		
34	Vajadusel olemasolevate kommunikatsioonide ümbertõstmine	töö	1		
35	Mahajäetavate kaevude likvideerimine ja torulõikude injekeerimine (täitmine vahtbetooniga)	töö	1		
36	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega)	töö	1		
	<b>Kokku</b>				

Märkused:

Jrk	Tööde nimetus	Mõõt- ühik	Kogus	Ühiku hind ( EUR )	Summa ( EUR )
-----	---------------	---------------	-------	--------------------------	------------------

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnika, transport, tööjõud, maksud jt)
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.