

### ***Tänavalgustuse tööde mahud ja põhimaterjalid***

Jrk.nr.	Materjali kirjeldus	Ühik	Kogus	Märkused
	<b><u>Kaabelliin ja juhtmestik</u></b>			
1	Proj. valgustuse maakaabli AXP 4G25 paigaldus kaitsetorus roheline 750N (so. horisontaalpikkus)	jm	80	
2	0,4kV maakaabli montaaži materjalid (otsamuhvid, kaablikaitseserenn, distantskinnitus vahendid, jms- kogu projektmahu kohta)	töö	1	
3	Kaeviku rajamine tänavavalgustuse mahus (kaevikus kaablite/ torude maht vastavalt kaevikute ristlõikele)	m	80	
4	Jätkumuhvide paigaldus	tk	3	
	<b><u>Muud tööd</u></b>			
1	Trassi mahamärkimine	jm	80	
2	Ehitustööde järgselt teostada lühisvoolu kontrollmõõtmised fiidri lõppudes ja vajadusel vahetada fiidrikaitsmed juhtkilpides	töö	1	
3	Teostusmõõdistus ja teostusdokumentatsiooni koostamine ja estiamine tellijale	töö	1	
4	Objekti üleandmine rajatise valdajale	töö	1	
5	Teostusmõõdistus ja teostusdokumentatsiooni koostamine ja estiamine lisaks Tartu linna geoarhiivi	töö	1	

Märkus:

1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.