Märkused:
1. Projekteerimisülesanne nr.25488, 09.02.2017.
2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödale eelnenud olukord. Taastada katted.
4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Maantee maal paigaldada kaabel vähemalt 1,0m sügavusele.

Tähistused

- XW2 — Projekteeritav KP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
- D — Olemasolev drenaaž
- K — Olemasolev kanalisatsioonitrass
- E — Olemasolev KP kaabelliin
- E — Olemasolev MP kaabelliin
- Projekteeritav jäätumuhv
- V — Olemasolev veetrass
- Projekteeritav toru
- S — Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- O — Olemasolev KP õhuliin
- Demonteeritav/ tõstet välja minev objekt
- S — Olemasolev sidekanalisatsioon
- Ehituskaevik Maanteeamet maal
- Kinnistu pir

Kehra-Põllu II 10 kV fiidri rekonstrueerimine, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa

Elektrivarustuse plaan

Projekteeris	K. Altoja			53426415	
Kontrollis					
Projektijuht	K. Altoja			53426415	

Tellija: Elektrilevi OÜ
Joonise nr: IP3037-1-3
Mõõtkava: 1:500
Staadium: Tööprojekt
Leht: 3 / Lehti: 8
Keel: EST

LEONHARD WEISS ENERGY AS
E-post:energy@leonhard-weiss.com
Telefon +372 715 4100
Registrikood 10665798