

Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.040.001	0	4	0	4
Töö: MP maakaabli paigaldus (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.040.002	0	410	6	416
6- 20 kV maakaabel 150 ja üle						
Materjal: KP maakaabel 240 mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, tarvikud	M	B20.070.003	0	2796	5	2801
6- 20 kV maakaabel 95-120						
Materjal: KP maakaabel 120mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, tarvikud	M	B20.060.002	0	376	0	376
6- 20 kV maakaabel kuni 70						
Materjal: KP maakaabel 70mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, tarvikud	M	B20.050.003	0	255	0	255
6- 20 kV maakaabli paigaldus						
Töö: KP kaabli paigaldus lahtisesse kaevikusse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.080.001	0	1446	5	1451

Töö: KP kaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või tunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.080.002	0	1981	0	1981
Materjal: Jätkumuhv KP; materjali komplekt 1-le jätkule	kmp	B20.080.003	0	14	0	14
Töö: Jätkumuhv KP paigaldus	kmp	B20.080.004	0	14	0	14
Materjal: Otsamuhv KP; materjali komplekt 1-le otsale	kmp	B20.080.005	0	13	2	15
Töö: Otsamuhv KP paigaldus	kmp	B20.080.006	0	13	2	15
Kaevik						
Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmine, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	0	2868	8	2876
Kaeviku muud tööd ja materjalid						
Töö: Kaablikaitsetoru paigaldamine kinnisel meetodil (suundpuurimine või läbisurumine), trassi pikkus (s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini) sõltumata torude ja suundpuurimiste/läbisurumiste arvust	M	B20.200.001	0	364	0	364
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.200.002	0	2095	9	2104
Asfaltkattega tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.003	0	137	0	137

Killustik/kruuskattega tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.004	0	71	0	71
Moodulkivi, munakivi taastamine; moodul(UNI) kivi, munakivi, liivapadi, paigaldus	M2	B20.200.005	0	19	0	19
Haljastuse/murukatete taastamine; rikutud murukatte taastamine sh muruseemned	M2	B20.200.007	0	2351	30	2381

Muud tööd

Demontaaztööd

Demontaaztööd - õhuliini mast või tugi; demonteerimine, käitlemine (puit)	tk	B99.010.002	0	21	0	21
Demontaaztööd - õhuliini mast või tugi; demonteerimine, käitlemine (betoon)	tk	B99.010.004	0	32	0	32
Demontaaztööd - õhuliini juhe (liin, 2-4 juheta); utiliseerimine (trassi pikkus*)	M	B99.010.006	0	2613	0	2613
Demontaaztööd - alajaam/KP ja(või) MP seadmed; demontaaz, transport, utiliseerimine;	kmp	B99.010.008	0	3	0	3
Demontaaztööd - jõutrafod, transportimine hoiukohta	kmp	B99.010.009	0	3	0	3

Muud ülekandeliinide rajatised

MP jaotuskilbid

Materjal: Rohkem kui 4 fiidriga JK; kilp, kilbi paigaldamiseks, maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B30.020.005	0	1	0	1
Töö: JK või LK/JK paigaldus	tk	B30.020.006	0	1	0	1

Mõõteseadmed

Kaugloetavad arvestid

Materjal: Kaugloetav arvesti	kmp	B90.010.001	0	2	1	3
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertõstmise olemasolevas	kmp	B90.010.002	0	2	1	3

Madalpinge mõõtesüsteem

Materjal: MP voolutrafodega liitumiskilp; liitumiskilp (arvesti paigaldamiseks), voolutrafod, lahutus-lühistus klemmid,kaitsesea de	kmp	B90.020.009	1	0	1	2
Töö: MP voolutrafodega liitumiskilbi paigaldus	kmp	B90.020.010	1	0	1	2

Trafod

6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, < 160 kVA

Materjal: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, < 160 kVA trafo	tk	B60.010.001	0	1	0	1
Töö: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, < 160 kVA; trafo paigaldus, ühenduskaablite ühendamine, transport, tehnoloogiliste kaitsete (termokaitse ja rõhukaitse) ahelate montaaž ja seadistus)	tk	B60.010.002	0	1	0	1

6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 250-400 kVA

Materjal: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 250-400 kVA trafo	tk	B60.020.001	0	0	1	1
Töö: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 250-400 kVA; trafo paigaldus, ühenduskaablite ühendamine, transport, tehnoloogiliste kaitsete (termokaitse ja rõhukaitse) ahelate montaaž ja seadistus)	tk	B60.020.002	0	0	1	1

6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 630-800 kVA

Materjal: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 630-800 kVA trafo	tk	B60.030.001	1	0	0	1
Töö: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, 630-800 kVA; trafo paigaldus, ühenduskaablite ühendamine, transport, tehnoloogiliste kaitsete (termokaitse ja rõhukaitse) ahelate montaaž ja seadistus)	tk	B60.030.002	1	1	0	2
Õhuliinid						
0,4 - 1 kV mast						
Materjal: Masti maandus MP; maandusjuht, maandur, kasutada liini, mitte kilbi korral	kmp	B10.010.002	0	1	0	1
Töö: Masti maandus MP paigaldus, vajadusel olemasoleva kilbi maanduspaigaldise ühendamine ehitatava maandusega ja potentsiaalitasand usringi ehitus	kmp	B10.010.003	0	1	0	1
Materjal: Mastilüliti MP liinile; lüliti, sularid, maandusklemmid, ühendustarvikud sh kaabel ja otsamuhvid	tk	B10.010.007	0	1	0	1
Töö: Mastilüliti MP liinile paigaldus	tk	B10.010.008	0	1	0	1