

# Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	308835, EPP-623164-1
Objekti nimi ja aadress	T-11390 ja T-11392 ristmiku valgustus, 11392 Suurupi tee L1 Suurupi küla Harku vald Harju maakond
Põhiprojektikood	LP5279
Lisaprojektikood 1	
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LP5279			Kogus kokku
Kaabelliinid						
0,4 - 1 kV maakaabel 120 ja üle						
Materjal: MP maakaabel 120mm <sup>2</sup> (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.030.001	658	0	0	658
0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus						
Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.040.001	658	0	0	658
Kaevik						
Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmine, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	340	0	0	340
Kaeviku muud tööd ja materialid						

Töö: Kaablikaitssetoru paigaldamine kinnisel meetodil (suundpuurimine või läbisurumine), trassi pikkus (s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini) sõltumata torude ja suundpuurimiste/l äbisurumiste arvust	M	B20.200.001	329	0	0	329
Materjal: Kaablikaitssetoru	M	B20.200.002	660	0	0	660
Haljastuse/muruka tte taastamine; rikutud murukatte taastamine sh muruseemned	M2	B20.200.007	1318	0	0	1318
<b>Mööteseadmed</b>						
<b>Kaugloetavad arvestid</b>						
Materjal: Kaugloetav arvesti	kmp	B90.010.001	1	0	0	1
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertõstmise olemasolevas	kmp	B90.010.002	1	0	0	1
<b>Madalpinge mõõtesüsteem</b>						
Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK sokli; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B90.020.005	1	0	0	1
Töö: LK sokli paigaldus	tk	B90.020.008	1	0	0	1
<b>Õhuliinid</b>						
<b>0,4 - 1 kV mast</b>						
Materjal: Mastilüliti MP liinile; lüliti, sularid, maandusklemmid, ühendustarvikud sh kaabel ja otsamuhvid	tk	B10.010.007	1	0	0	1
Töö: Mastilüliti MP liinile paigaldus	tk	B10.010.008	1	0	0	1