

Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	306873, EPP-620200-1
Objekti nimi ja aadress	Korterelamu Ehitajate tee 2, Ehitajate tee 2 Tallinn Harju maakond
Põhiprojektikood	LP5028
Lisaprojektikood 1	
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	B20.200.003 - taastatav sõidutee asfaltbetoonkate - 505m2; taastav betoonkate -3m2. B20.200.004 - taastav teepeenar - 59m2 Põõsad liitumiskilbi kõrval tuleb likvideerida.

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LP5028			Kogus kokku
Alajaamad						
Alajaamade seadmed						
0,4kV sulavkaitsme (3f) asendus/paigaldus ; 0,4kV sulavkaitse, asendus või paigaldus alajaamas, jaotuskilbis või 0,4 kV liinilülitis	kmp	B70.080.004	1	0	0	1
Kaabelliinid						
0,4 - 1 kV maakaabel 120 ja üle						
Materjal: MP maakaabel 240mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.030.004	269	0	0	269
0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus						
Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.040.001	269	0	0	269
Kaevik						

Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmine, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	231	0	0	231
---	---	-------------	-----	---	---	-----

Kaeviku muud tööd ja materjalid

Töö: Kaablikaitsetoru paigaldamine kinnisel meetodil (suundpuurimine või läbisurumine), trassi pikkus (s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini) sõltumata torude ja suundpuurimiste/läbisurumiste arvust	M	B20.200.001	40	0	0	40
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.200.002	809	0	0	809
Asfaltkattega tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.003	508	0	0	508
Killustik/kruuskattega tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.004	59	0	0	59
Äärekivi ehitus; äärekivi, paigaldus	M	B20.200.006	2	0	0	2
Haljastuse/murukatte taastamine; rikutud murukatte taastamine sh muruseemned	M2	B20.200.007	191	0	0	191
Tänavate sulgemise tasu (komplekssumma omavalitsusele tänavate sulgemise eest kaevetöödel ja kaablitrassi taastamiseks)	kmp	B20.200.010	1	0	0	1

Mõõteseadmed

Kaugloetavad arvestid

Materjal: Kaugloetav arvesti	kmp	B90.010.001	1	0	0	1
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertöstmise olemasolevas	kmp	B90.010.002	1	0	0	1
Madalpinge mõõtesüsteem						
Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK soklil; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B90.020.005	1	0	0	1
Töö: LK soklil paigaldus	tk	B90.020.008	1	0	0	1