

Töö mahtude tabel

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Liitumistaotluse/tellimuse number | 311679, EPP-629445-1 |
| Objekti nimi ja aadress | eramu, vabaõhukooli tee 82 Tallinn Harju maakond |
| Põhiprojektikood | LP5613 |
| Lisaprojektikood 1 | |
| Lisaprojektikood 2 | |
| Täiendavad märkused töö mahtudele | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|---|---|-------------|
| Artikli nimetus | Ühik | Artikkel | LP5613 | | | Kogus kokku |
| Kaabelliinid | | | | | | |
| 0,4 - 1 kV maakaabel kuni 50 | | | | | | |
| Materjal: MP maakaabel 25mm2 (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud | M | B20.010.002 | 108 | 0 | 0 | 108 |
| 0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus | | | | | | |
| Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini) | M | B20.040.001 | 108 | 0 | 0 | 108 |
| Kaevik | | | | | | |
| Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmine, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine | M | B20.195.001 | 112 | 0 | 0 | 112 |
| Kaeviku muud tööd ja materialid | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|---|---|-----|
| Töö: Kaablikaitssetoru paigaldamine kinnisel meetodil (suundpuurimine või läbisurumine), trassi pikkus (s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini) sõltumata torude ja suundpuurimiste/läbisurumiste arvust | M | B20.200.001 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| Materjal: Kaablikaitssetoru | M | B20.200.002 | 112 | 0 | 0 | 112 |
| Asfaltkattega tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus | M2 | B20.200.003 | 379 | 0 | 0 | 379 |
| Killustik/kruuskattega tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus | M2 | B20.200.004 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Haljastuse/murukatete taastamine; rikutud murukatte taastamine sh muruseemned | M2 | B20.200.007 | 81 | 0 | 0 | 81 |
| Tänavate sulgemise tasu (komplekssumma omavalitsusele tänavate sulgemise eest kaevetöödel ja kaablitrassi taastamiseks) | kmp | B20.200.010 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mõõteseadmed | | | | | | |
| Kaugloetavad arvestid | | | | | | |
| Materjal: Kaugloetav arvesti | kmp | B90.010.001 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertõstmine olemasolevas | kmp | B90.010.002 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Madalpinge mõõtesüsteem | | | | | | |
| Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK sokliil; kilp, kilbi paigaldamiseks, maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid | tk | B90.020.005 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Töö: LK sokliil paigaldus | tk | B90.020.008 | 2 | 0 | 0 | 2 |

Õhuliinid**0,4 - 1 kV mast**

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---|---|---|---|
| Materjal: Mastilüliti MP liinile; lüliti, sularid, maandusklemmid, ühendustarvikud sh kaabel ja otsamuhvid | tk | B10.010.007 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Töö: Mastilüliti MP liinile paigaldus | tk | B10.010.008 | 1 | 0 | 0 | 1 |