

9 Materjalide spetsifikatsioonid

NIMETUS	MARK/TÄHIS	Kogus	Mü	MÄRKUSED
Alajaam				
Jadavinnak, 400A	SL2	1	tk	
Sularid, NH 2	gG315A	3	tk	
kaabliking	240m2 kaablile	4	tk	
0,4kV maakaabelliin				
Maakaabel, 1 kV – 240 mm ²	AXPK 4G240	16	m	
Hoiatuslint "Elektrikaabel" (kollane kile, Elektrilevi logoga)	0,11x120	11	m	
Kaablikaitsetoru (plast)	Ø 110 (750 N)	17	m	Sh. reservtoru
Sõrmikotsamuhv (termokahanev, 240 mm ²)	EPKT 0063	2	tk	
Kilpide spetsifikatsioon				
Liitumiskilp, kaablikinnitusklaambriga 1-kohaline (sokliga pinnases, komplekteerida vastavalt liitumiskilbi skeemile joonisel 02)	I _n =250 A	1	kmpl	
Liitumiskilbi võti		1	tk	
Kergkruus		ca 0,05	m ³	Kilpide põhja
Arvestussüsteem (arvesti P2P, automaatkaitseelüliti, andmik, voolutrafad)		1	kmpl	Vastavalt el.skeemile joonisel 02
Maanduspaigaldise (R ≤ 30 Ω) ehitamiseks vajalikud materjalid				
Vasetatud terasvarras	SGA16 L=1,5 m	3	tk	Vt. Joonis 02 ja 03
Jätkeühülss	SGA BR12	2	tk	
Poltklemm	SGA C16	1	tk	
Maandusjuht (25 mm ²), vask	HK-25	15	m	
C-klemm		1	tk	
Taastamine/kaevik				
Kasvumuld		1	m ³	
Muruseeme		11	m ²	
Märkesildid (vastavalt P346 le)				
LK tähistused (Sisaldab ohumärke, kilbi numbreid, kilbisisesid tähistusi)		1	kmpl	
Fiidri tähis		1	tk	
Märkesildid kilpidesse (kilbi skeem)		1	kmpl	
0,4 kV kaablite märkesildid nimiandmetega		1	kmpl	

Spetsifikatsioonis esitatud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga (v. a komplektalajaamad), arvestades, et seadmete nimiparameetrid ja kaitseaste jääksid samaks.

Töö nr:	186309P
Töö nimetus:	Lao tee 2 ärihoone peakaitsme nimivoolu suurendamine (LP6309) TÖÖPROJEKT
Projekteerija:	Margus Koger