

Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	231928, ARE-TAL-254127
Objekti nimi ja aadress	Priisle tee 2 korterelamu, Priisle tee 2, Tallinn
Põhiprojektikood	LP2544
Lisaprojektikood 1	
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LP2544			Kogus kokku
Alajaamad						
Alajaamade seadmed						
0,4kV sulavkaitsme (3f) asendus/paigaldus ; 0,4kV sulavkaitse, asendus või paigaldus alajaamas, jaotuskilbis või 0,4 kV liinilülitis	kmp	B70.080.004	2	0	0	2
Kaabelliinid						
0,4 - 1 kV maakaabel 120 ja üle						
Materjal: MP maakaabel 240mm2 (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.030.004	160	0	0	160
0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus						
Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini)	M	B20.040.001	160	0	0	160
Kaevik						

Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini); kaevamine/kündmine, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	9	0	0	9
Kaeviku muud tööd ja materjalid						
Töö: Kaablikaitsetoru paigaldamine kinnisel meetodil (suundpuurimine või läbisurumine), trassi pikkus (s.o. horisontaalprojekt siooni punktist punktini) sõltumata torude ja suundpuurimiste/läbisurumiste arvust	M	B20.200.001	74	0	0	74
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.200.002	164	0	0	164
Haljastuse/murukatte taastamine; rikutud murukatte taastamine sh muruseemned	M2	B20.200.007	20	0	0	20
Tänavate sulgemise tasu (komplekssumma omavalitsusele tänavate sulgemise eest kaevetöödel ja kaablitrassi taastamiseks)	kmp	B20.200.010	1	0	0	1
Muud ülekandeliinide rajatised						
MP jaotuskilbid						
Materjal: Rohkem kui 4 fiidriga JK; kilp, kilbi paigaldamiseks, maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B30.020.005	1	0	0	1

Töö: JK või LK/JK paigaldus	tk	B30.020.006	1	0	0	1
Mõõteseadmed						
Kaugloetavad arvestid						
Materjal: Kaugloetav arvesti	kmp	B90.010.001	2	0	0	2
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertöstmise olemasolevas	kmp	B90.010.002	2	0	0	2
Madalpinge mõõtesüsteem						
Materjal: MP voolutrafodega liitumiskilp; liitumiskilp (arvesti paigaldamiseks), voolutrafod, lahutus-lühistus klemmid,kaitsesead	kmp	B90.020.009	2	0	0	2
Töö: MP voolutrafodega liitumiskilbi paigaldus	kmp	B90.020.010	2	0	0	2