

Lisa 1. Põhimaterjalide ja -seadmete spetsifikatsioon

Nimetus	Tehnilised parameetrid	Ühik	Kogus	Selgitus
Kaabelliinid				
1,2 kV				
Jõukaabel + 5% varu	AXPK 4G120, Un-1,2 kV	m	374	
Jõukaabel + 5% varu	AXPK 4G70, Un-1,2 kV	m	4	
MP kaabli otsamuhv	70 mm ² kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	2	
MP kaabli otsamuhv	120 mm ² kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	2	
MP kaabli jätkumuhv	70 mm ² kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	1	
Tarvikud				
Kaitsetoru	Ø = 110, 750N	jm	354	
Kaitsetoru	Ø = 75, 450N	jm	3	Painduv kaablikaitsetoru tarbijakaablile
Mikrotoru DB 12x7/3.5		jm	354	
Kollane hoiatuslint + 5% varu		jm	372	
Kaablipikud nimiaandmetega		kmpl	2	Vastavalt vajadusele
Ehitusliiv		m ³	20	
Mõõte- ja jaotuskilbid. Tarbijaühendused				
1,2 kV				
Jaotuskilp (kuni 4 fiidrit)		tk	1	Vastavalt skeemile LP5309-2
1 arvesti kohaga MK soklil		tk	1	Vastavalt skeemile LP5309-2
Arvesti	Kaugloetav arvestussüsteem alla 63A	tk	1	E450-3-P
Maanduskomplekt kilbile või kilpide grupile (nt JK/2LK + LK)	U _{tp} -50 V	kmpl	2	Sisaldab maandusvardaid, ühendusklemme, vaskjuhet
Tähistused JK-le ja/või LK-le		kmpl	2	Sisaldab ohumärke, kilbi numbreid, klibiseseid tähistusi, kaablipikuid

* Taastamise mahud on toodud mahtude tabelis

* Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

* Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või parematega

