Demonteerida Looga
15/0,4kV 100kVA
mastalajaam ja ühendused
NB! Utiliseerida ka aia aarde jaetud vanad betoonmastid
Kaoarvesti ja konsentraator tõsta ringi uude proj. alajaama "AJ8835"

PK vahetada

Õiguda

Kordusmaandus R=30 oomi

M6...M16 Rekonstrueerida õhukaabliga EX 4x95
l=410m

Demonteerida alumine õhuliin F3
EX 4x95
l=283m

Kontrollida ripet
(min 7m teepinnast)

4x25

43-50

43201:001:1390
Looga

43201:001:0981
Maeotsa

43201:001:0979
Plaani

Tingmärgid:

- Kinnistu piir
- Olemasolev KP liin
- Olemasolev MP liin
- Rekonstrueeritav õhuliin
- 1W1 Projekteeritud MP kaabelliin (Kaitsetorus)
- 1W2 Projekteeritud KP kaabelliin(Kaitsetorus)
- Demonteeritav liin
- Demonteeritav raudbetoonmast
- Olemasolev raudbetoonmast
- Olemasolev puitmast
- Projekteeritud maandus

MÄRKUSED

1.Õhu– ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkuseid vt elektrilisel skeemil).
2. Taastamisel lähtuda joonisest 03"Taastamine ja Ristlõiked "
3.Alusplaanina on kasutatud: Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 2117GG).
Koordinaadid L–EST 97 süsteemis, kõrgused EH200 süsteemis.
Koostamise aeg: 09.2018. a.
Metricus OÜ tööd nr. 14G6592.

Tellija: elektrilevi	EMPOWER	Aadress:	Ringtee 63a Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 03.12.18
Töö nimetus:	Padila tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 kinnistute liitumine, Rõõmu küla, Luunja vald, Tartumaa (LP6137) TÖÖPROJEKT	Reg nr:	11445550	Töö nr: 18561P
		Telefon/fax:	5170478	Joon nr: 02
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	e-mail:	margus.koger@empower.ee	Mõõtkava: M 1:1000 / A3
		Projekteerija:	Margus Koger	Muudatus: Ver 1