

**Põhiliste tööde loetelu sademevee- ja reoveekanaliseerimise ehitustööde**  
**rajamisel**

Jrk	Tööde nimetus	Mõõt- ühik	Kogus	Ühiku hind ( EUR )	Summa ( EUR )
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete lõikamist/eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega)				
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.	töö	1		
2	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, põõsaste, mullavallide, tõkete, aedade jms eemaldamine)	töö	1		
3	Projekteeritud torustike asukoha mähkimine	töö	1		
Veetorustik					
1	Veetoru PE PN10 De32 mm paigaldamine	m	25		
2	Veetoru PE PN10 De40 mm paigaldamine	m	44		
3	Veetoru PE PN10 De110 mm paigaldamine	m	267		
4	Traadiga märkelint kirjaga "Vesi"	m	336		
5	Veetorustiku sõlmede paigaldamine	tk	17		
Reoveekanaliseerimise ehitustööde					
1	Reoveekanaliseerimise SN8 PVC De200 mm paigaldamine	m	24		
2	Märkelint "Reoveekanaliseerimine" paigaldamine	m	24		

Jrk	Tööde nimetus	Möö- ühik	Kogus	Ühiku hind ( EUR )	Summa ( EUR )
Sademeveekanalisisatsioon					
1	Sademeveekanalisisatsioonitoru SN8 PP De160 mm paigaldamine	m	76		
	Sademeveekanalisisatsioonitoru SN8 PP De200 mm paigaldamine	m	88		
2	Sademeveekanalisisatsioonitoru SN8 PP De250 mm paigaldamine	m	110		
3	Sademeveekanalisisatsioonitoru SN8 PP De315 mm paigaldamine	m	56		
4	Teleskoopiline sademeveekanalisisatsioonikaev PE De560/500 koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	11		
5	Teleskoopiline sademeveekanalisisatsioonikaev PE De560/500 koos malm luugiga 25 T paigaldamine	tk	4		
6	Sademevee pimeühenduse paigaldamine	tk	1		
7	Märkelint "Sademeveekanalisisatsioon" paigaldamine	tk	330		
Muud osad					
1	Veetoru läbipesu ja desinfitseerimine	töö	1		
2	Survetorustike katsetamine	töö	1		
3	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	töö	1		
4	Ehitatud torustike teostusmöödistus	töö	1		
5	Vajadusel olemasolevate kommunikatsioonide ümbertöstmise	töö	1		
6	Soojustuse paigaldamine	m	90		
	Kokku				

Märkused:

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnik, transport, tööjõud, maksud jt)
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.