

Lepiku tänava rekonstrueerimise projekt

Tee-ehituslik osa

KULULOEND

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma			
10202	Load, kindlustused		kogusumma			
10204	Tööpiirkonna ja teede korrashoid		kogusumma			
10210	Ajutised tööd (sh objektkontorid, ajutised teed)		kogusumma			
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma			
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga		kogusumma			
10214	Tööprojekti ja tööjooniste koostamine		kogusumma			
10215	Muud tööd		kogusumma			
Summa kantud kokkuvõttesse						0.00

KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
20208	Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega (freesisega)		tk	1		0.00
20212	Teemaa-ala puhastamine		m²	570		0.00
20301	Liiklusmärgi eemaldamine (koos postidega, vundamentidega jne.)		tk	23		0.00
20302	Tahvli (sh viida) eemaldamine (koos postidega, vundamentidega jne.)		tk	2		0.00
20313	Äärekivide lammutamine		m	15		0.00
20319	Ol.ol. Kaevukaante tõstmine proj. pinda (sh. vajadusel uute tõusutorude või reguleerimisrõngaste paigaldamine, kaevu rekonstrueerimine)		tk	34		0.00
Summa kantud kokkuvõttesse						0.00

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine	h=keskm 30cm	m³	23		0.00
30103a	Ehituseks sobimatu täitepinnase kaevandamine muldest	h=keskm 45-55cm	m³	1,353		0.00
30103b	Munakivisillutise ülesvõtmine, sorteerimine, puhastamine ning ladustamine Tellija poolt näidatud asukohta (Tähe tn 118)	h=keskm 13cm	m³	411		0.00
30501a	Dreenkiht (sõidutee)	h=min 20cm	m²	1,983		0.00
30501b	Dreenkiht (jalgteed ja peenrad)	h=min 20cm	m²	1,412		0.00
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine		m²	3,395		0.00
Summa kantud kokkuvõttesse						0.00

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
40101a	Olemasoleva asfaltkatendi freesimine	h=keskm 13cm	m²	43		0.00
40101b	Olemasoleva asfaltkatendi freesimine	h=keskm 5cm	m²	23		0.00
40501a	Ridakillustikust alus fr 4/63 (kokkuvuimise Kroonuaia tänavaga)	h=25cm	m²	75		0.00
40501b	Ridakillustikust alus fr 4/63 (sõidutee)	h=25cm	m²	1,908		0.00
40501c	Ridakillustikust alus fr 4/63 (jalgteed ning peenrad)	h=20cm	m²	1,368		0.00
43002a	Asfaltbetoonist kiht AC 16 surf 70/100 (sõidutee)	h=6cm	m²	65		0.00
43002b	Asfaltbetoonist kiht AC 8 surf 70/100 (jalgteed)	h=5cm	m²	27		0.00
44001	2.5x pindamine		m²	1,689		0.00
44501	Tardkivisõelmed fr 0.063...4mm	h=5cm	m²	1,330		0.00
45001	Betoonäärekiivid, ristl. 15x29cm, koos alustega	150x290mm	m	568		0.00
45004a	Tehiskivist vihmaveerennid	h=6cm	m	79		0.00
45004b	Tehiskivist vihmaveerennide päised	h=6cm	tk	29		0.00
45008	Taktiline hoiatusplaat		m²	4		0.00
Summa kantud kokkuvõttesse						0.00

KULUDE LOEND NR 5: DRENAAZ JA TRUUBID

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
50101	Drenaaž De110mm (plast) (sh. ümbritsetud killustikuga fr 16...32 II-klassi tugevduskangas 0.4mx0.4m, kaeviku tagasitäite materjal)		m	214		0.00
50201	Restkaev D=560/500mm (Plast) setttekott h=0.8m, min 300L, sh. Külmakaitse-sirm, luugid artikli all 50205		tk	7		0.00
50205a	Paigaldatav restluuk 40t		tk	6		0.00
50205b	Paigaldatav äärekivirestluuk 40t		tk	1		0.00
50205c	Paigaldada uus "ujuv" luuk kinnine 40t		tk	34		0.00
50701	De 200mm (plast), sh. proj. torustiku asukoha mähkmärkimine, märkelint "Sademeveekanalatsioon" paigaldamine, torustike survepesu ja videouuring, torustike teostumöödistus		m	31		0.00
Summa kantud kokkuvõttesse						0.00

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
70101	Liiklusmärgid koos posti ja vundamendiga		tk	33		0.00
70102	Tekstilised juhatusmärgid		m²	1.6		0.00
70202	Teemärgistus termovaluplastikuga		m²	8.8		0.00
70701	Liikluspeegel, sh post ja kinnitustahvli		tk	1		0.00
70901	Äjutine liikluskorraldus (s.h. infotahvli ja liikluskorraldusprojekt)		kogusumma			
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
90201b	Muru kasvialuse rajamine ja külv, III muruklass	h=5-7cm	m²	143		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0.00

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	- €
KULUDE LOEND Nr 2: EHTISOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	- €
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	- €
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	- €
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID	- €
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	- €
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	- €

KÕIK KOKKU	- €
KÄIBEMAKS 20%	- €
KOKKU (KM-ga)	- €