



Tingmärgid:

- 2,5 x pindamine 108 m²
- murukate 140 m²
- kruuskate 164 m²
- killustikkate 21 m²

- Märkused:
- Ühikud toodud meetrites.
  - Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
  - Ehituskaeviku toetamise vajadus konkreetsetes tööloiguis otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
  - Koordinaadid L-Est '97 süsteemis
  - Kõrgused EH2000 süsteemis

Muudatuse nr:		Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:	
<div>Altren Projekt OÜ</div> <div>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014</div> <div>Jaani-Hansu, Soore-Rakke küla Rannu vald</div> <div>Tartumaa 61113</div> <div>Tel: +372 53402723</div>			Töö nimetus:		Tellija:
			Tartumaa, Kambja vald, Rāni alevik, Lemmatsi - Leilovi tee lõigus Viirpuu kuni Maarjatahe ja Viirpuu tn lõigus Leilovi tee kuni Kivimetsa tee veetorstik		Robyland OÜ
			Joonise nimetus:		Töövõtja:
			Katete taastamise asendiplaan		Altren Projekt OÜ
Objekti aadress:		Koopäev:		Möötkava:	1:500
Tartu linn, Leilovi tee				Töö nr :	VK2003
Vastutav spetsialist:	Allkiri:			Joonise digiaadress:	VEIO01_TP_08-115-01_VK-06
Tiit Korn	/allkirjastatud digitaalselt/			Joonise nr :	AS-4-04
Projekteerija:	Allkiri:	Kuupäev:	Ehitusliik:	Projekti staadium:	Joonise nr :
Vahur Laas	/allkirjastatud digitaalselt/	08.01.2020	Laiendamine	TP	AS-4-04