

Tartumaa, Kambja vald, Räni alevik, Lemmatsi - Leilovi tee lõigus Viirpui kuni Maarjapähe ja Viirpui tn lõigus Leilovi tee kuni Kivimetsa tee veetorustik.
Töö nr VK2003 Projekti staadium: Tööprojekt

Põhiliste tööde loetelu veetorustiku rajamisel.

Jrk	Tööde nimetus	Mööd- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitõite töid, kaeviku toetamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toetamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega)				
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.	töö	1		
2	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine	töö	1		
3	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, ajutiste ehitiste jms eemaldamine)	töö	1		
4	Projekteeritud torustike asukoha määramine	töö	1		
5	Veetoru PE PN10 De63 mm	m	3		
6	Veetoru PE PN10 De160 mm	m	15		
7	Kinnisel meetodil veetoru PE100 RC PN10 De160 mm paigaldamine	m	728		
8	Veetorustiku sõlmede paigaldamine	töö	1		
9	Vajadusel toetuse paigaldamine	töö	1		
10	Veetoru läbipesu ja desinfitseerimine	töö	1		
11	Survetorustike katsetamine	töö	1		
12	Ehitatud torustike teostusmöödistus	töö	1		
13	Olemasolevate veekaevude likvideerimine	töö	1		
14	Vajadusel kommunikatsioonide rajamine teisele sügavusele	töö	1		
15	Olemasolevate toruühenduste ühendamine	töö	1		
16	Olemasolevate toruühenduste sulgemine	töö	1		
17	2,5 kordne pindamine	m ²	108		
18	Killustikkatte taastamine	m ²	21		
19	Kruuskatte taastamine	m ²	164		
20	Murukatte taastamine	m ²	140		
21	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega)	töö	1		
	Kokku				

Märkused:

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnika, transport, tööjõud, maksud jne).
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.

Koostas: Vahur Laas