

Põhiliste tööde loetelu vee- ja reoveekanalisisatsioonitorustiku rajamisel

Jrk	Tööde nimetus	Mõõt- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete lõikamist/eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist teeprojekti välisel alal (kõik tööd koos materjali maksumusega)				
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.	töö	1		
2	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, põõsaste, mullavallide, tõkete, aedade jms eemaldamine)	töö	1		
3	Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine	töö			
4	Veetoru PE PN10 De32 mm paigaldamine	m	15		
5	Veetoru PE PN10 De63 mm paigaldamine	m	50		
6	Veetoru PE PN10 De110 mm paigaldamine	m	330		
7	Signaaltraadi ø min 2,5mm paigaldamine veetorule	m	395		
8	Märkelindi "Vesi" paigaldamine	m	395		
9	Veetorustiku sõlmede (vt joonis VK-7-01) paigaldamine	töö	1		
10	Maapealse tuletõrjehüdrandi paigaldamine	tk	1		
11	Reoveekanalisisatsioonitoru SN8 PVC De160 mm paigaldamine	m	390		
12	Märkelint "Reoveekanalisisatsioon" paigaldamine	m	390		
13	Teleskoopilise reoveekanalisisatsioonikaevu PE De560/500 koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	13		
14	kruuskatte taastamine	m²	550		
15	haljastuse taastamine	m²	1150		
16	Torustiku soojustamine	töö	1		
17	Veetoru läbipesu ja desinfitseerimine	töö	1		
18	Survetorustike katsetamine	töö	1		
19	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	töö	1		

Jrk	Tööde nimetus	Mõõt- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
20	Ehitatud torustike teostusmõõdistus	töö	1		
21	Vajadusel olemasolevate kommunikatsioonide ümbertõstmine	töö	1		
22	Likvideeritavate mahajäetavate kaevude likvideerimine ja torulõikude injekeerimine (täitmine vahtbetooniga)	töö	1		
23	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega)	töö	1		
KOKKU					
Käibemaks 20%					
KOKKU käibemaksuga					

Märkused:

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnika, transport, tööjõud, maksud jt)
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.
3. Katete taastamise mahud on selle ala kohta, kus torustiku rajamine on väljaspool Teedehituse osa lahendust.