

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 6029422135****TEENUSE TELLIJAJA**

NIMI / ÄRINIMI ALTREN PROJEKT OÜ	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 12609551
ESINDAJA NIMI VAHUR LAAS	ESINDAJA TELEFON 5340 2723

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide koostöölastamine: keskmine projekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT F.R. Kreutzwaldi, Hiie, Taara, Vikerkaare, J.V.JAnnseni, J.Hurda ja L.Koidula tn, Tartu linn (vk)	
MAKSUMUS 34.89	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 19.06.2019
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Yulia Dun	

Teenuse osutaja:

Yulia Dun
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:

VAHUR LAAS

.....
(allkiri)

.....
(allkiri)

Elektrilevi OÜ
Kadaka tee 63, 12915 TALLINN
Registrikood 11050857

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR. 6029422135
KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV: 19.06.2019

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA:

REGISTRIKOOD:	12609551
NIMI:	ALTREN PROJEKT OÜ
KONTAKTISIK:	VAHUR LAAS
OBJEKTI AADRESS:	F.R. Kreutzwaldi, Hiie, Taara, Vikerkaare, J.V.JAnnseni, J.Hurda ja L.Koidula tn, Tartu linn (vk)
TÖÖ NUMBER:	VK1933
TÖÖ SISU:	Tähtvere vee-, sadevee- ja reoveetorustiku asendiplaan
STAADIUM:	Tööprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm>
Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.

* Tagada kaablitele ja alajaamale ööpäevaringne juurdepääs.

* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.

* Pidada kinni vahekaugustest maakaabli või õhuliinini vastavalt normidele.

* Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui 1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ esindajaga.

* Järgida esindaja nõudeid. Ristumisel kaablitega kaitsta kaablid toruga. Liitumiskaevud rajada nõuetekohasele vahekaugusele kaablitest.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:

Yulia Dun
Elektrilevi OÜ