

Põhiliste tööde loetelu torustike rajamisel.

Jrk	Tööde nimetus	Möö- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toetamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toetamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega)				
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.	töö	1		
2	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine	töö	1		
3	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, ajutiste ehitiste jms eemaldamine)	töö	1		
4	Projekteeritud torustike asukoha mähkimine	töö	1		
5	Veetoru PE PN10 De225 mm paigaldamine	m	14		
6	Märkelint kirjaga "Vesi" paigaldamine	m	14		
7	Veetorustiku sõlmede paigaldamine	töö	1		
8	Reoveekanaliseerimisitoru SN8 PVC De250 mm paigaldamine	m	86		
9	Teleskoopne reoveekanaliseerimiskaev PE De630/500 koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	2		
10	Survetorustike katsetamine	töö	1		
11	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	töö	1		
12	Ehitatud torustike teostusmõõdistus	töö	1		
13	Vajadusel kommunikatsioonide rajamine teisele sügavusele	töö	1		
14	Olemasolevate toruühenduste ühendamise	töö	1		
15	Olemasolevate toruühenduste sulgemine	töö	1		
16	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega)	töö	1		
	Kokku				

Märkused:

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnika, transport, tööjõud, maksud jne).
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.

Olemasolevate katendite taastamise mahud

Jrk	Art. Nr.	Tööde nimetus	Mööd- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
1	20101	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.	tk	1		
2	30501	Dreenkiht kruusliivast, h=min 30cm, tööd mahalaadimiskohal, planeerimine, tihendamine, lõppviimistlus. Kf>=1.0m/24h.	m ²	45		
3	40501A	Killustikust alus, h=30cm, fr. 32...64mm kiilutud fr. 16...32mm (kahe kihiline sõidutee)	m ²	45		
4	40501C	Killustikust alus, h=15cm, fr. 16...32mm kiilutud fr. 8...12mm (jalgtee).	m ²	9		
5	43002A	Tihedast asfaltbetoonist AC 8 surf segu, h=5cm NB! segu vastavalt projektis antud min kvaliteedinõuetele (jalgtee)	m ²	9		
6	43002B	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 surf segu, h=5cm NB! segu vastavalt projektis antud min kvaliteedinõuetele (2-kihiline)	m ²	45		
7	43002C	Poorsest asfaltbetoonist AC 16 base segu, h=6cm NB! segu vastavalt projektis antud min kvaliteedinõuetele (2-kihiline)	m ²	45		
8	70101	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine	töö	1		
9	90201	Muru kasvualuse rajamine (h=10cm) ja külv	m ²	260		
		Kokku				

- Märkused:
1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnika, transport, tööjõud, maksud jne).
 2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.
 3. Makseartikkel vastavalt Maanteeameti teetööde tehn.kirjeldustele (Maanteeameti peadirektori 19.01.2016.a käskkiri nr 0014)

Koostas: Tiit Korn