

Hinnapäring

Puittaimestiku raie valla teede äärest

Käesoleva hinnapäringu dokumentide koosseisu kuuluvad:

- I- Üldinformatsioon
- II- Tehniline kirjeldus
- III- Tingimused pakkujale
- Tööde mahu- ja pakkumise tabel (Lisa 1)
- Skeemid orienteeruvate tööpiirkondade kohta (4 tk.)

I Üldinformatsioon

1. Tellija on Paide Vallavalitsus
2. Tellija kontaktisik on Paide valla keskkonnanõunik, Anti Annus, e-post: anti.annus@paidevald.ee; tel: 511 7313.
3. Tööde rahastaja on Paide Vallavalitsus
4. Tööobjektid asuvad Paide vallas, Tarbja, Pikaküla, Eivere ja Seinapalu külas.
5. Töövõtu raieperiood on orienteeruvalt mai- juuni 2017 ja raiematerjali likvideerimise tähtaeg **15.10.2017**.
6. Tellija kavandab raiealadel regulaarset teeäärte niitmist.

II Tehniline kirjeldus

1. Teenuse korraldus

- 1.1. Töövõtu meetodiks on teenuse ostmine.
- 1.2. Planeeritud tööde teostamisel lähtutakse tehnilises kirjelduses ja mahutabelis loetletud töödest. Teede asukohad ja orienteeruvad tööpiirkonnad on näidatud skeemidel.
- 1.3. Raie tööde all mõeldakse käesolevas töövõtus puittaimestiku langetamist, järkamist ja tüvede paiknemist raiealal kuni koondamiseni koondamiskohta.
- 1.4. Käesoleva töövõtuga teostatakse võsa raie järgmistel Paide valla teedel (sh. teelõigud, mis ei kuulu valla tee koosseisu, kuid on avalikult kasutatav tee osa):
 - 1) Tarbja- Pikaküla tee (nr 5650026);
 - 2) Pudimäe tee (nr 5650049);
 - 3) Pikaküla- Eivere tee (nr 5650025);
 - 4) Takkamäe tee (nr 5650031)
- 1.5. Raiel tekkiv puitmaterjal kuulub Töövõtjale.
- 1.6. Tööd on võimalik akteerida järgmiselt:
 - 1) Teostatud raie ja koondatud materjali eest teede kaupa või kõigi teede eest kokku. Sellisel juhul jääb pakutud tööde maksumusest 15% üles kuni materjali likvideerimiseni.
 - 2) Pärast teostatud raie ja likvideeritud materjali 100% maksumusega.
- 1.7. Tellija kooskõlastab eramaadega seotud tööpiirkonnad maaomanikega enne töövõtulepingu sõlmimist.
- 1.8. Enne lepingu sõlmimist vaadatakse tööpiirkond üle täiendavalt Tellijaga ja kooskõlastatakse üksikasjad.

2. Töövõtu tehnilised näitajad

- 2.1. Raiel on lubatud jätta maksimaalselt 5 cm kõrgused tüükad (kännud).
- 2.2. Maha saagida varem kobraste poolt töödeldud, kõrgemad kannud.

- 2.3. Jämedamate puude raiel kasutada vajadusel mootorsaagi.
- 2.4. Raiel tekkiv puitmaterjal koondada hunnikusse. Koondamise koht kooskõlastatakse Tellijaga.
- 2.5. Koondatud oksahunnikute (materjali) likvideerimine (hakkimine) korraldada Töövõtjal hiljemalt **15.10.2017**.
- 2.6. Töövõtjal tagada raietööde ajal (vt. p.1.3.) liiklemise ohutus teel.

III Tingimused pakkujale

1. Pakkuja peab enne pakkumise esitamist tutvuma tööde piirkonnaga.
2. Pakkuja võib olla juriidiline isik, kellel on tehniline võimekus teostada hinnaküsimisega seotud tööd ettenähtud tähtaegadel.
3. Pakkujal esitada pakkumine kõigi mahutabelis (Lisa 1) loetletud tööde kohta, mitte osaliselt.
4. Hinnapakkumise vormil (lisatud) palume täita kõik positsioonid.
5. Tööde alustamiseks ei võimaldata ettemaksu.
6. Pakkumine peab kehtima 3 kuud, alates pakkumise esitamise tähtajast.
7. **Pakkumise esitamise tähtaeg ja viis:**
 - 7.1. **tähtaeg: 11. aprill 2017**
 - 7.2. **esitamise viis:** paber kandjal, Pärnu 3 72711 Paide või e-posti aadressile: paide@paidevald.ee
8. Parimaks pakkujaks on kõige madalama pakkumise hinnaga pakkuja, vastavalt mahutabeli- pakkumise tabelile.
9. Tellija jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumised kui need on suuremad tellija võimalustest ja/või lepingu täitmine pakutud hindadega ei ole tellijale vastuvõetav.

Paide Vallavalitsus