

Lisa
Kinnitatud
Lüganuse Vallavalitsuse 29.07.2017
korraldusega nr

Hankija nimi: Lüganuse Vallavalitsus

Riigihanke nimetus:

Püssi linna jalgpalliväljaku rekonstrueerimine

PAKKUMISKUTSE

Hankelepingu ese: Ehitustööd

Hankemenetluse liik: alla lihthanke piirmäär

Juuni 2017

HANKIJA NIMI JA ANDMED: Lüganuse Vallavalitsus, registrikood 75038629, Kivõli tee 8, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, 43301 Ida-Virumaa.
Tel. 33 5840,
e-post: kantselei@lyganuse.ee

Hanke nimetus: “Püssi linna jalgpalliväljaku rekonstrueerimine”.

Hankelepingu või hanke lühikirjeldus:

Hanke esemeks on ehitustöö, mille käigus planeeritakse jalgpalliväljaku maa-ala, uuendatakse muru, rajatakse piirdeaed ja paigaldatakse piirdevõrk ning valgustus ja tehakse heakorratööd.

Üldkogus või ulatus:

Jalgpalliväljak mõõtmetega 35 x 50 m ja selle lähiümbrus, mis piirneb Kooli ja Energeetika tänavaga. Tööde maht on kirjeldatud lisas 4 tööde mahtude tabel.

Hankelepingu olulised tingimused

1. Hankelepingu tähtaeg on 2 kuud hankelepingu jõustumisest.
2. Hankija tasub Hankelepingu eest pärast lepingukohase töö vastu võtmist. Tasu kuulub väljamaksmisele 15 päeva jooksul peale vastavasisulise üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamist Tellija ja töö teostaja poolt.
3. Hankelepingu rahastajaks on Lüganuse Vallavalitsus.

Osalemise tingimused

Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded:

1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga, kelle suhtes esinevad RHS § 38 lg 1 punktides 1-4 alused.

Nõuded pakkumuse koostamisele ja esitamisele

1. Pakkumust esitades peab pakkuja lähtuma töökirjelduses (lisa 1) ja töömahtude tabelis (lisa 2) toodud andmetest. Pakkumuse lisana tuleb esitada tööde maksumused tabelina (lisa 2)
2. Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud kuni lepingu sõlmimiseni, sõltumata pakkumuste tulemustest;
 - 2.1. Pakkumine peab sisaldama kõiki objekti lõplikuks valmimiseks vajalikke töid;
 - 2.2. Pakkumuste esitamise tähtaeg on **12. juuli 2017 kell 10:00**;
 - 2.3. Pakkumused esitada Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil kantselei@lyganuse.ee;
 - 2.4. Tähtajast hiljem saabunud pakkumisi ei arvestata;
 - 2.5. Pakkumuse tagatis ei ole nõutav;
 - 2.6. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium

Madalam hind

Kõigi pakkumuste tagasilükkamine

Hankija jätab endale õiguse kõigi vastavaks tunnistatud hinnapakumuste tagasilükkamiseks:

- Juhul kui pakutav hind ületab hankelepingu eeldatavat maksumust ilma käibemaksuta;
- Juhul kui hankijast olenemata põhjustel muutunud asjaoludest tingituna on hankelepingu sõlmimine muutunud ebatõenäoliseks;

Lisad:

1. Lisa 1 Töökirjeldus
2. Lisa 2 Tööde mahtude tabel

Töö teostamise koht on Lüganuse vallas, Püssi linnas, Kooli ja Energeetika tänavate ristumise koha vahetus läheduses asuv maa-ala (joonis 1.), kuhu on rajatud jalgpalliväljak.

Joonis 1. Jalgpalliväljaku asendiplaan



Enne ehitustöödega alustamist tehno võrkude kaitsevööndis tuleb tööd kommunikatsioonivaldajatega kooskõlastada. Elektriõhuliinide kaitsetsoonis võib ehitismehhanismidega ehitustöid teostada ainult liinivaldaja kirjaliku loa alusel. Töötamisel elektriliini kaitsetsoonis tuleb juhinduda elektriohutuse nõuetest. Töötamisel elektriõhuliini tsoonis võib töid teostada ainult vastutava töödejuhataja vahetus juuresolekul. Tööd tuleb teha viisil, et on välditud olemasolevate rajatiste, insener võrkude, puude jne. hävimine või muu kahjustumine. Kui selline kahjustus tekib Töövõtja süül, peab Töövõtja selle omal kulul likvideerima või hüvitama.

Tööde mahud on esitatud tööde mahtude tabelis.

Hangitavad seadmed ja materjalid:

Paneelaed h=2,1 m, koos postide ja kaldtugedega;

Piirdevõrk, silmaga 120 x 120, roheline, h= 5 m, koos kandepostidega

Jalgpallivärvad 5x2 m, alumiiniumist, jalgpallivärvava võrgud

Istepingid 2400x425 mm, iste - laudis betoonist otstel, laudis värvitud tumeroheline

Prügiurnid, 2 tk, pealt kaanega. Näiteks Klassik või muu samaväärne, tumeroheline

Näidised: <http://parim.ee/koduleht/sportservice-ou>

Lisa 2 tööde mahtude tabel

Püssi linna jalgpalliväljaku rekonstrueerimine

Nr	Töö liik	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
A. ETTEVALMISTUSTÖÖD					
1	Jalgpalliväljaku mahamärkimine looduses 35 X 50 m	tk	1		0,00
2	Kooli tänava servast võsa juurimine ja ladustamine	jm	60		0,00
3	Üksikpuude langetamine, tükeldamine ja kändude juurimine	tk	2		0,00
4	Võsa ja puidujäätmete laadimine ja vedu laoplatsile (0,8 km)	m ³	12		0,00
5	Vallide tasandmine	m ²	74		0,00
					0,00
B. MULLATÖÖD JA MURUKATENDI EHTUS					
6	Jalgpalliväljaku ala planeerimine, profiili andmine, pikikalle 0,5% katte põikikalle 2-poolne 0,5%	m ²	1750		0,00
7	Kasvumulla lisamine ja tihendamine (rullimine)	m ³	80		0,00
8	Muruseemne külv: pallimuru või segatud 60% punane aruhein "Kauni" 20% aasnurmikas "Esto" 20% raihein "Gator",	kg	35		0,00
9	Jalgpalliväljaku joonte märgistamine liimikriidise guga joonelaiusega 12 cm.	jm	362		0,00
					0,00
C. PIIRDEAEDADE EHTUS					
10	Piirde tara postide ja kaldtugede vundamentide kaevamine	m ³	7,5		0,00
11	Postide ja kaldtugede vundamentide tegemine B30, h=20	m ³	1,5		0,00
12	Jalgpalliväljaku paneelaed, h=2,1m, värvus roheline+ paigaldus	jm	110		0,00
13	Jalgpalliväljaku piirdevõrgu paigaldus h=5 m, võrk PP 120.5 silm 120mm, nõör 5mm	jm	86		0,00
14	Piirdevõrgu postide h=5 m paigaldus	tk	21		0,00
					0,00
D. VALGUSTUSE EHTUS					
15	Valgustusposti paigaldus	tk	1		0,00
16	Valgustuse automaatika kilp	tk	1		0,00
17	Valgusti montaaž (kahe prožektoriga) ja ühendamine tänavavalgustuse süsteemi	tk	1		0,00
					0,00
E. MUUD RAJATISED					
18	Istepingid a' 2400x425, puitlaud betoonist otstel	tk	4		0,00
19	Prügiurnid 50L, betoon, pealt kaanega	tk	2		0,00
20	Jalgpallivärava 5x2 m võrk, 4 mm	paar	1		0,00
21	Jalgpalliväravad avaga 5x2 m, kergmetall, ovaalne toruraam	paar	1		0,00
22	Mahasõit Energeetika tänavalt jalgpalliväljakule	m ²	10		0,00
					0,00
		Kokku:			0,00
		Käibemaks:			0,00
		Kokku käibemaksuga			0,00