

# Mäetaguse valla Mäetaguse aleviku Kooli tn 19 väliala rajamine

Mäetaguse 19.09.2017

Hinnapakkumused esitada 25.september 2017.a (hiljemalt kell 13.00) elektrooniliselt e-mailile maetagusevv@maetaguse.ee. Täiendav informatsioon telefonilt 3366916 või e-maililt martin.miller@maetaguse.ee. Pakkujaks ei saa olla maksuvõlglane.

Pakkujal peab olema varasem töökogemus avalikele välialadele haljastuse istutamisel.

Pakkumusele palume lisada ülevaade pakuja varasemast töökogemusest sarnaste objektide (välialadele haljastuse istutamine) rajamisel.

## Tehniline kirjeldus

**Projekti nimetus:** „Mäetaguse valla Mäetaguse aleviku Kooli tn 19 väliala rajamine“

**Asukoht:** Ida-Viru maakond, Mäetaguse vald, Mäetaguse alevik

**Lähiaadress:** Kooli tn 19 (49802:002:0395).

**Olemasolev olukord:** Kinnistu on tasane vähese kõrghaljastusega. Ala läbivad arvukad maakaablid (kaablite teostusjoonised antakse edukaks tunnistatud pakkujale).

**Alusprojektid:** „Kooli tn 19 väliala kujundus“ (töö nr 2017-122).

**Eesmärk:** Rajada vastavalt kujundusprojektile haljastus Kooli tn 19 kinnistule.

## Tööde mahud:

Vastavalt kujundusprojektile on töövõtja ülesanded järgnevad:

- a) Soetada ja istutada Kaselehine enelas `Tor` - 95 tk
- b) Soetada ja istutada Lodjap-põisenelas `Little Devil` - 36 tk
- c) Soetada ja istutada Tuhkur enelas `Grefsheim` - 9 tk
- d) Soetada ja istutada Siberi kontpuu `Ivory Halo` - 12 tk
- e) Soetada ja istutada Harilik elupuu `Degroot's Spire` - 42 tk
- f) Soetada ja istutada Iluõunapuu `August Vaga` - 3 tk
- g) Vajadusel tuua alale juurde istutamiseks sobilikku mulda.
- h) Tõsta ümber rahvamaja kõrval olevad 2 pinki ja rajada tänavakivist umbes 7,5 m<sup>2</sup> suurune alus.
- i) Projekteeritud istutusala kogusuurus on umbes 242 m<sup>2</sup>, mis tuleb katta okaspuukooremultšiga (h-10 cm) ja selle alla panna peenravaip.
- j) Istutusala servad tuleb teha süvaimmutatud kuuselauaga (täpse mahu arvestab töövõtja).
- k) Pinnase parandustööd istutuse järgselt.
- l) Teostusmöödistuse koostamine.

**Istutuse valmimine:** 16.10.2017

#### Nõuded istikutele

Istikud peavad olema konteineris.

Istikud peavad olema pärit Eesti puukoolist.

Enne istutamist vaatab Tellija esindaja kõik istikud üle. Töövõtjal on kohustus kvaliteedile mittevastavad istikud välja vahetada.

#### Järelhooldus

2018 kevadel vaadatakse istikud töövõtjaga üle ja välja läinud istikud tuleb töövõtjal oma kulul asendada.

Töövõtu alla kuuluvad kõik käesoleva hinnapäringu täitmiseks vajalikud materjalid, töövahendid, masinad, seadmed, tööjõukulu ja tööde organiseerimine ning juhtimine.

Töövõtja kohustub tegema ka selliseid töid, mis ei ole otseselt käesolevas Hinnapäringus fikseeritud ja neid ei ole olnud võimalik täpselt kirjeldada, kuid hea tava kohaselt kuuluvad hea üldmulje saavutamiseks tegemisele Töövõtja poolt käesoleva Hinnapäringuga võetud küsitud tööde täielikuks täitmiseks.

#### **Hinnapakumuse peab sisaldama:**

1. Hinnapakumust;
2. Ülevaadet pakkuja varasemast töökogemusest sarnaste objektide (välialadele haljastuse istutamine) rajamisel.

Pakkuja peab ise arvestama hinnapakumust esitades vajamineva materjalikulu vastavalt etteantud tingimustele.

#### **Pakkumuse jõusoleku tähtaeg**

Pakkumus peab olema jõus 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

#### **Hindamiskriteerium:**

Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus.

Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi, tunnistab hankija edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse. Hankijal õigus nõuda edukaks tunnistatud pakkumuse tagasi võtnud pakkujalt kahju hüvitamist tagasi võetud pakkumuse ja järgmise edukaks tunnistatud pakkumuse maksumuse vahe osas RHS § 53 lg 2 alusel.

Sarnaste pakkumuste korral sõlmitakse leping Mäetaguse Vallavalitsuse hinnangul kvalifitseerituma ja olemasoleva olukorraga paremini kursis oleva pakkujaga

#### **Kõikide pakkumuste tagasilükkamine:**

Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui:

1. ei leita sobivat lahendust või hinnad on vallavalitsuse reaalistest võimalustest nii palju suuremad, et hinnapakumine ei ole vallavalitsusele sellise maksumusega vastuvõetav.
2. hinnapäringu menetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis välistavad või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise.

3. vääramatute jõu tõttu (sh näiteks ka sellise asjaolu teke, mille tõttu langeb ära rahastamisallikas) on hanke teostamine võimatu. Üldmõistena on vääramatuteks jõuks mis tahes ettenägematu sündmus, mille toimumise aega ja viisi ei saa Hankija mõistlikkuse põhimõttest lähtudes kontrollida ega ära hoida.

### **Lepingu sõlmimine**

Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga hinnapäringus sätestatud tingimustel.

### **Istutuse üleandmine:**

Töö eest tasumine toimub vastavalt akteeritud töödele ühes osas pärast üleandmis-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

Töö valmistamise järel esitab valituks osutunud pakkuja tellijale teostusdokumentatsiooni (sisaldab teostusmõõdistust) kahes (2) eksemplaris paberikandjal ning kahes (2) eksemplaris digitaalsel andmekandjal pdf formaadis. Kaardimaterjalid tuleb esitada pdf ja dwg formaadis.