

Põhiseadmete ja materjalide loetelu

Tellijä: BLTR Grupp AS

Töö :Sademeveekanaliseerimise rekonstrueerimine

Jrk. Nr.	Nimetus	Mõõtühik	Hulk	Märkused
	SADEMEVEE KANALISATSIOON			
1	PE PN10 Dv110 toru + isolatsioon kondensaadi vastu	jm	60,0	
2	PE PN10 Dv160 toru + isolatsioon kondensaadi vastu	jm	85,0	
3	PE PN10 Dv200 toru + isolatsioon kondensaadi vastu	jm	80	
4	PE PN10 Dv250 toru + isolatsioon kondensaadi vastu	jm	200	
5	PP SN8 Dv250 toru (põrandaalune paigaldus)	jm	35	
6	PP SN8 Dv315 toru (vajadusel)	jm	7	
7	Sademeveelehter Dv110 koos automaatse el.kütekaabliga	kmp.	5,0	
8	Sademeveelehter Dv160 koos automaatse el.kütekaabliga	kmp.	16	
9	Puhastusluuk Dv250 (survekindel)	kmp.	4	
10	Teleskoopne sademevee kanalisatsiooni kaev D400/315	kmp.	1 (3)	
11	Malmist umbkaas D315 40t	kmp.	1 (3)	
	Olemasoleva kaevuga ühendamine+kaevu puhastamine (vajadusel kaevu asendamine uuega)	kmp.	2	
	Torude paigaldus ja kinnitus	kmp.	1	
	Lisaks kõik vajalikud ühendus- ja montaažitarbed ja detailid.	kmp.	1	