



MÄRKUSED:

1. Olemasolevad pörandaalused torustikud on ette nähtud säilitada ning pörandad mitte lammutada;
2. Olemasolevad laelused ning seinä pedised sademeveekanalisatsiooni teras torud on ette nähtud likvideerida. Toru otsad sulgeda veetihedalt pöranda kohal;
3. Sademeveekanalisatsiooni torustik isoleerida kondensaadi vastu;
4. Kanalisatsiooni torustike läbiviigud vundamentidest ja vundamentide alt teha läbi hülsi;
5. Sademeveekanalisatsiooni torustikud on ette nähtud paigaldada PE PN10 Dv110...250 plasttorudest isoleerituna kondensaadi vastu; pörandaalused sademeveekanalisatsiooni torud PP SN8 Dv250...315 plasttorust;
6. Sademeveekanalisatsioonipiustikutele on ette nähtud paigaldada puhastusluugid 1,0m kõrgusele pörandast;
7. Projekteeritud sademevee lehtrid on ette nähtud varustada isereguleeruva elküttegaabliga.
8. Projekteeritud sademeveekanalisatsiooni torustik on ette nähtud kinnitada katuse teras fermide külge;

| | | |
|--|---|--------------|
| Muudatus: Kirjeldus | Projekteeris | Kuupäev |
| 43mm OÜ observed with details | BLRT Grupp AS SADEMEVEEKANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMINE | TP |
| Tehnik: JULIA SOBOLEVA Kontrollis: JULIA SOBOLEVA | Projekti nimetus: VK TORUSTIKE PIAAN M 1:250 | Arhitekt: TP |
| M18: E01030312 Reg nr: 1979781 Veerev. 24, 10135 Tallinn info@43mm.ee | Projekti nr: VK-17-01 | Arhitekt: TP |
| 1 | 43D | 1 |
| 1 | 1 | 25.10.217 |