

Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	247825, ARE-PAI-249883
Objekti nimi ja aadress	Kuivati, Takkasaare kuivati Karjaküla Türi vald, Järva maakond
Põhiprojektikood	LP3944
Lisaprojektikood 1	
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	B60.010.001 ja B60.010.002 all on mõeldud 160 kVA trafot ja paigaldust B40.010.001 - ainult sularite vahetus

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LP3944			Kogus kokku
Alajaamad						
Alajaamade seadmed						
0,4 kV kaitselüliti paigaldamine alajaama; lüliti, paigaldus koos juhtmestiku ja latistusega	kmp	B70.080.001	1	0	0	1
KP liinilülitid						
6 - 20 kV lahklülitid, koormuslülitid						
Materjal: Lahkkaitse KP õhuliinile; lahkkaitse alus, sularid 3 tk	tk	B40.010.001	1	0	0	1
Kaabelliinid						
0,4 - 1 kV maakaabel 120 ja üle						
Materjal: MP maakaabel 300mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.030.005	780	0	0	780
0,4 - 1 kV maakaabel kuni 50						
Materjal: MP maakaabel 50mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.010.004	6	0	0	6
0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus						

Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini)	M	B20.040.001	20	0	0	20
Töö: MP maakaabli paigaldus (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini)	M	B20.040.002	766	0	0	766
Kaevik						
Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini); kaevamine/kündmine, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	766	0	0	766
Kaeviku muud tööd ja materjalid						
Töö: Kaablikaitsetoru paigaldamine kinnisel meetodil (suundpuurimine või läbisurumine), trassi pikkus (s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini) sõltumata torude ja suundpuurimiste/läbisurumiste arvust	M	B20.200.001	20	0	0	20
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.200.002	20	0	0	20
Haljastuse/murukatte taastamine; rikutud murukatte taastamine sh muruseemned	M2	B20.200.007	20	0	0	20
Muud tööd						
Demontaazitööd						

Demontaahtööd - õhuliini mast või tugi; demonteerimine, käitlemine (betoon)	tk	B99.010.004	20	0	0	20
Demontaahtööd - õhuliini juhe (liin, 2-4 juheta); utiliseerimine (trassi pikkus*)	M	B99.010.006	775	0	0	775
Demontaahtööd - mōõtekilp; kilbi demonteerimine ja transport ELV määratud kohta	tk	B99.010.011	1	0	0	1
Muud ülekandeliinide rajatised						
MP jaotuskilbid						
Materjal: Kuni 4 fiidriga JK; kilp, kilbi paigaldamiseks, maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B30.020.004	1	0	0	1
Töö: JK või LK/JK paigaldus	tk	B30.020.006	1	0	0	1
Mōõteseadmed						
Kaugloetavad arvestid						
Materjal: Kaugloetav arvesti	kmp	B90.010.001	1	0	0	1
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertōstmise olemasolevas	kmp	B90.010.002	2	0	0	2
Madalpinge mōõtesüsteem						
Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK sokliil; kilp, kilbi paigaldamiseks, maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B90.020.005	1	0	0	1
Töö: LK sokliil paigaldus	tk	B90.020.008	1	0	0	1
Trafod						
6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, < 160 kVA						
Materjal: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, < 160 kVA trafo	tk	B60.010.001	1	0	0	1

Töö: 6 - 20(35)/1/ 0,4 kV, < 160 kVA; trafo paigaldus, ühenduskaablite ühendamine, transport, tehnoogiliste kaitsete (termokaitse ja rõhukaitse) ahelate montaaž ja seadistus)	tk	B60.010.002	1	0	0	1
Olemasoleva jõutrafo asendamine						
Demontaaztööd- olemasoleva jõutrafo asendamisel, utiliseerimine	kmp	B60.140.002	1	0	0	1
Õhuliinid						
0,4 - 1 kV mast						
Materjal: Masti maandus MP; maandusjuht , maandur, kasutada liini, mitte kilbi korral	kmp	B10.010.002	1	0	0	1
Töö: Masti maandus MP paigaldus, vajadusel olemasoleva kilbi maanduspaigaldis e ühendamine ehitatava maandusega ja potentsiaalitasand usringi ehitus	kmp	B10.010.003	1	0	0	1