

## Lisa 1. Põhimaterjalide ja -seadmete spetsifikatsioon

Nimetus	Tehnilised parameetrid	Ühik	Kogus	Selgitus
<b>Mastalajaam "Tammö"</b>				
MAJ fiidrite jaotus- ja mõõtekilp		kmpl	1	Kilp komplekteerida vastavalt skeemile
Arvesti	3-faasiline mitmetariifne aktiiv- ja reaktiivenergiat mõõtev kaugloetav mõõtetrafodega arvesti	tk	1	
MP jõukaabel	AXPK 4G50, Un-1,2 kV	m	5	
MP kaablikinnitused mastile (distantnael)		kmpl	3	Vastavalt vajadusele
Kaablikaitsekarbik	L=2,8 m, 120 mm <sup>2</sup> MP kaablile	tk	1	
<b>Öhuliinid</b>				
Rippkeerdkaabel + 5% varu	EX 4x95	m	820	
Rippkeerdkaabel + 5% varu	EX 4x70	m	537	
Rippkeerdkaabel + 5% varu	EX 4x50	m	76	
Puitmast kreosootimmutusega + mastitipu kate	L-10 m, klass 2	kmpl	20	Puitmast, mastitipu kate
Puitmast tanalithimmutusega + mastitipu kate	L-10 m, klass 2	kmpl	4	Puitmast, mastitipu kate
Puitmast tanalithimmutusega + mastitipu kate	L-10 m, klass 3	kmpl	1	Puitmast, mastitipu kate
Tõmmitsakomplekt		kmpl	7	Ankruplaat, ankruvarras, tõmmitsatross
Mastilüliti	160 A, 415 V, 3 poolust	kmpl	1	Mastilüliti, kinnitusalus, ühendustarvikud (0,4 kV jõukaabel, otsamuhvid), tähistuste kmpl
MP sulavkaitsmed mastilülitile	3x32 A	kmpl	1	Üks komplekt tähendab 3 sulavkaitset, In=160A
MP sulavkaitsmed mastilülitile	3x40 A	kmpl	1	Üks komplekt tähendab 3 sulavkaitset, In=160A
Konks puitmastile		tk	30	
Konks RB-mastile		tk	3	Konks, kinnitustarvikud
Ankruklamber rippkeerdkaablile		tk	9	
Kandeklamber rippkeerdkaablile		tk	25	
MP kaablikinnitused mastile (distantnael)		tk	37	Vastavalt vajadusele
Kaablikaitsekarbik	L=2,8 m, 120 mm <sup>2</sup> MP kaablile	tk	1	
Maanduskomplekt mastile (kordusmaandus)		kmpl	8	Isoleeritud maandusjuhe, maanduslatid, ühendusklemmid, maanduselektroodid, maandusjuht, kaitsekate
Mastide tähistused	Vastavalt P346	kmpl	48	Ohumärk
Isolatsiooni läbistavad klemmid		tk	36	
<b>Kaabelliinid</b>				
Jõukaabel + 5% varu	AXPK 4G120, Un-1,2 kV	m	86	
Jõukaabel + 5% varu	AXPK 4G16, Un-1,2 kV	m	7	

MP kaabli termokahanev sõrmik	50-150mm <sup>2</sup>	tk	2	
<b>Tarvikud</b>				
Kaitsetoru	Ø = 110, 450N	jm	10	
Kaitselint + 5% varu		jm	59	Kaitselindi laius peab ulatuma üle rööpkaablite, kitsamaid kaitseid paigaldada mitu
Kollane hoiatuslint + 5% varu		jm	69	
Kaabliilipikud nimiandmetega		kmp	1	Vastavalt vajadusele
Muld		m <sup>3</sup>	7	Vastavalt vajadusele
Ehitusliiv		m <sup>3</sup>	7	Vastavalt vajadusele
<b>Mõõte- ja jaotuskilbid. Tarbijaühendused</b>				
1 arvesti kohaga LK postile/seinale		tk	1	Vastavalt skeemile
Kaitselüliti	3x25 A	kmp	1	b-tüüpi karakteristikuga
Kaitselüliti	3x40 A	kmp	1	b-tüüpi karakteristikuga
Maanduskomplekt kilbile (betoonmastil)	Cu16mm <sup>2</sup>	kmp	2	Sisaldab maandusvardaid, ühendusklemme, vaskjuhet
Tähistused LK-le		kmp	1	Sisaldab ohumärke, kilbi numbreid, klipsiseseid tähistusi, kaabliilipikuid

\* Taastamiste mahud on toodud mahtude tabelis

\* Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

\* Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või paremate seadmetega