

Töö mahtude tabel

Liitumistaotluse/tellimuse number	249243, ARE-HAR-249287
Objekti nimi ja aadress	eramu, Siili tee 5, Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond
Põhiprojektikood	LP3871
Lisaprojektikood 1	
Lisaprojektikood 2	
Täiendavad märkused töö mahtudele	

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LP3871			Kogus kokku
Alajaamad						
Alajaamade seadmed						
0,4kV sulavkaitsme (3f) asendus/paigaldus ; 0,4kV sulavkaitse, asendus või paigaldus alajaamas, jaotuskilbis või 0,4 kV liinilülitis	kmp	B70.080.004	1	0	0	1
Kaabelliinid						
0,4 - 1 kV maakaabel 120 ja üle						
Materjal: MP maakaabel 120mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.030.001	159	0	0	159
0,4 - 1 kV maakaabel kuni 50						
Materjal: MP maakaabel 50mm ² (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini); kaabel, muhvid, tarvikud	M	B20.010.004	115	0	0	115
0,4 - 1 kV maakaabli paigaldus						
Töö: MP maakaabli paigaldus olemasolevasse torustikku või kaablitunnelisse (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini)	M	B20.040.001	123	0	0	123

Töö: MP maakaabli paigaldus (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini)	M	B20.040.002	151	0	0	151
Kaevik						
Kaeviku rajamine - (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini); kaevamine/kündmine, tagasitäide, silumine, tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine	M	B20.195.001	114	0	0	114
Kaeviku muud tööd ja materjalid						
Töö: Kaablikaitsetoru paigaldamine kinnisel meetodil (suundpuurimine või läbisurumine), trassi pikkus (s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini) sõltumata torude ja suundpuurimiste/läbisurumiste arvust	M	B20.200.001	37	0	0	37
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.200.002	151	0	0	151
Killustik/kruuskattega tee taastamine; materjal, transport ja paigaldus	M2	B20.200.004	4	0	0	4
Haljastuse/murukatte taastamine; rikutud murukatte taastamine sh muruseemned	M2	B20.200.007	110	0	0	110
Muud ülekandeliinide rajatised						
MP jaotuskilbid						

Materjal: Kuni 4 fiidriga JK; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B30.020.004	1	0	0	1
Töö: JK või LK/JK paigaldus	tk	B30.020.006	1	0	0	1
Mööteseadmed						
Kaugloetavad arvestid						
Materjal: Kaugloetav arvesti	kmp	B90.010.001	1	0	0	1
Töö: Arvesti paigaldamine või ümbertõstmise olemasolevas	kmp	B90.010.002	1	0	0	1
Madalpinge mõõtesüsteem						
Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK sokliil; kilp, kilbi paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud tarvikud, vajadusel haruklemmid	tk	B90.020.005	1	0	0	1
Töö: LK sokliil paigaldus	tk	B90.020.008	1	0	0	1